



REDE SUPERIOR E INFERIOR

BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE PALHA

SEM ESCALA



1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

--- CONCRETO CLASSE C25 ($f_{ck} > 25\text{MPa}$)

--- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m^3 DE CONCRETO

--- AÇO CA-50 ($f_{yk} > 50\text{MPa}$)

3. SEGUNDO A NBR 11682, "O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE A FASE DE EXECUÇÃO É OBRIGATÓRIO E DEVE SER REALIZADO PELO ENGENHEIRO CIVIL GEOTÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DA OBRA";

4. OS TUBOS A SEREM UTILIZADOS PARA OS DRENOS HORIZONTAIS PROFUNDOS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO DE 75mm, INSTALADOS COM INCLINAÇÃO DE 7 GRAUS EM RELAÇÃO AO PLANO HORIZONTAL COM COMPRIMENTO DO DHP DE 12m. OS DHPs DEVERÃO SER INSTALADOS COM UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,00m EM RELAÇÃO AO PÉ DO TALUDE E APRESENTAM ESPAÇAMENTO HORIZONTAL VARIADO, SENDO ESTE VALOR APRESENTADO NA ELEVAÇÃO CORRESPONDENTE; PARA VER ESTA DISTÂNCIA, VER PRANCHA DE ELEVAÇÃO CORRESPONDENTE (2022.086-DS-SCE-1001-0087-0088-R01);

5. OS DRENOS DEVERÃO SER IMPLANTADOS APÓS A EXECUÇÃO DOS GRAMPLOS, DEVIDO AS INJEÇÕES E REINJEÇÕES;

6. O SISTEMA DE PERFURAÇÃO DEVERÁ GARANTIR RIGOROSAMENTE A LOCAÇÃO, INCLINAÇÃO E A DIREÇÃO DOS GRAMPLOS INDICADOS EM PROJETO, SALVO EXCEÇÕES ONDE SE VERIFIQUEM INTERFERÊNCIAS POR EXISTÊNCIA DE VEGETAÇÃO CADASTRADA E INDELOCÁVEL;

7. OS DIÂMETROS DE PERFURAÇÃO DOS GRAMPLOS É DE 100mm. JÁ O COMPRIMENTO, INCLINAÇÃO E DIÂMETRO SÃO VARIADOS. PARA VER A LOCALIZAÇÃO DOS GRAMPLOS NO TALUDE, VER PRANCHAS DE ELEVAÇÃO (2022.086-DS-SCE-1001-0087-0088-R01) E SEÇÕES (2022.086-DS-SCE-1001-0089-0092-R01);

8. HÁ DOIS TIPOS DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA FACE DO TALUDE, EM BIOMANTA COM APLICAÇÃO DE HIDROSSEMADURA E EM CONCRETO PROJETADO. PARA VER A LOCALIZAÇÃO DE CADA TIPO DE PROTEÇÃO, VER PRANCHAS DE ELEVAÇÃO CORRESPONDENTE (2022.086-DS-SCE-1001-0087-0088-R01);

9. DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, CASO SEJA VERIFICADO QUE AS CONDIÇÕES LOCAIS APRESENTEM INCONGRUÊNCIA COM O QUE FOI PROJETADO, ENCAMINHAR AS INCONFORMIDADES PARA REAVALIAÇÃO DO PROJETO;

10. DEVE-SE REALIZAR O REGISTRO EM R.D.O (RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA) CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS RECURSOS ALOCADOS EM CADA ETAPA DA ATIVIDADE, JUNTAMENTE COM OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS E A PROGRESSÃO DE EXECUÇÃO;

SEQUÊNCIA EXECUTIVA DO SOLO GRAMPEADO:

13. A EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO DEVE SER REALIZADA EM ETAPAS SUCESSIVAS E DESCENDENTES, ONDE CADA ETAPA É REPRESENTADA PELA EXECUÇÃO DE UMA LINHA DE CHUMBADOR;

14. EXECUTAR CONFORMAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MANUAL DA FACE DO TALUDE, DE FORMA A DEIXÁ-LA ISENTA DE MATERIAIS SOLTOS E MUDANÇAS GEOMÉTRICAS BRUSCAS;

15. REALIZAR A LOCAÇÃO E PERFURAÇÃO DOS GRAMPLOS CHUMBADORES DE 100mm, COM A DEVIDA INCLINAÇÃO, ATÉ A PROFUNDIDADE PREVISTA EM PROJETO;

16. DEIXAR MANGUEIRA AUXILIAR PARA INJEÇÃO DE VAZIOS ATRÁS DA PLACA DE ANCORAGEM CONCAVA.

17. PARA A EXECUÇÃO DOS GRAMPLOS, REALIZAR A ESCAVAÇÃO DE CIMA PARA BAIXO;

18. APÓS UM PERÍODO DE 6 A 24 HORAS DA INJEÇÃO DA BAINHA, INICIA-SE AS FASES DE REINJEÇÃO COM CALDA DE CIMENTO, ATRAVÉS DE TUBO AUXILIAR REMOVEL, INTRODUZINDO ATÉ O FUNDO, ATÉ QUE EXTRAVASE PELA BOCA DO FURO, DE FORMA EM QUE ESTA REINJEÇÃO OCORRA INICIALMENTE NA PRIMEIRA FASE, DE FORMA EM QUE PREENCHA TODA A CAVIDADE. COM A FINALIZAÇÃO DA PRIMEIRA FASE, DÁ-SE O INÍCIO DA SEGUNDA APÓS UM PERÍODO ENTRE 6 A 12 HORAS, REPETINDO O MESMO PROCESSO;

19. PARA REALIZAR O PREENCHIMENTO DA BAINHA, DEVE-SE UTILIZAR A RELAÇÃO A/C DE ATÉ 0,50 COM UMA RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 25 MPa, AO COMPLETAR OS 28 DIAS. JÁ PARA A EXECUÇÃO DAS INJEÇÕES, A RELAÇÃO A/C DEVE SER DE ATÉ 0,70 COM UMA RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 15 MPa, AO COMPLETAR OS 28 DIAS;

20. PARA EXECUÇÃO DA INJEÇÃO/REINJEÇÃO, RECOMENDA-SE TRABALHAR COM PRESSÕES DE INJEÇÃO/REINJEÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 0,5 MPa. O CONSUMO DE CALDA NAS REINJEÇÕES DEVERÃO SER DE ATÉ 20 LITROS POR METRO LINEAR DE GRAMPO PARA CADA FASE;

21. COM A FINALIDADE DE MITIGAR EVENTUAIS VAZIOS AO REDOR DOS GRAMPLOS, POSSÍVEL EXSUDAÇÃO, E/OU ABATIMENTO DA SUPERFÍCIE NO TOPO DA CALDA DURANTE O PROCESSO DE PREENCHIMENTO DA BAINHA, RECOMENDA-SE COMPLETAR O PROCESSO DE INJEÇÃO DA BAINHA QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS, GARANTINDO COBRIMENTO TOTAL DA BARRA E PREENCHIMENTO DO FURO POR COMPLETO;

22. DURANTE A EXECUÇÃO DAS FASES DE REINJEÇÃO, AO OBSERVAR QUE A PRESSÃO ESTÁ MUITO BAIXA OU NULA E O CONSUMO DE CALDA ULTRAPASSOU O RECOMENDADO, PARAR O SERVIÇO E RETORNAR APÓS UM PERÍODO DE 8 A 12 HORAS;

23. APLICAR PINTURA INDUSTRIAL NA ARMAÇÃO DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOES DE TINTA EPÓXI ANTICORROSIVA BI-COMPONENTE. A PINTURA NÃO PODE SER REALIZADA EM CAMPO;

24. REALIZAR REGISTRO NOS BOLETINS INDIVIDUAIS DE CADA GRAMPO EXECUTADO, CONTENDO COMO CARACTERÍSTICAS DE EXECUÇÃO, PERFURAÇÃO E INJEÇÃO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO PROJETA

02	B	23/09/2022	ELIDIO	FELIPE	FELIPE	PARA CONSTRUÇÃO
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO						
 PORTO DO ITAQUI			TÍTULO: Recuperação do Talude 03 da Poligonal do Porto do Itaqui, na cidade de São Luís – MA.			
Nº EMPAR: 2022.086-D-SC-1001-0103-ROZ			DATA: SETEMBRO/22		REVISÃO: 02	
PROJETO DE CONTENÇÃO-DETALHES GRAMPOS E DHP's						
PROJETISTA: Elidio Nunes Vieira			CREA(CAU): 2608714773		Nº CONTRATADA: 2022.086-D-SC-1001-0103-ROZ	
RESP. TÉCNICO: Elidio Nunes Vieira			CONTRATADA: Terra Sol Engenharia		ESCALA: Indicado	
					Nº PRANCHAS: 16/18	