

Lista de Materiais

Esgoto		
Caixas de Passagem		
Caixa de gordura PVC		
CG 30 cm	1 pç	
Caixa de inspeção esgoto simples		
CE- 60x60 cm	1 pç	
PVC Acessórios		
Caixa sifonada		
150x150x50	2 pç	
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	2 pç	
1" - 2"	2 pç	
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	2 pç	
Válvula p/ pia		
1"	2 pç	
PVC Esgoto		
Curva 45 longa		
100 mm	2 pç	
50 mm	4 pç	
75 mm	2 pç	
Curva 90 curta		
100 mm	3 pç	
40 mm	2 pç	
Joelho 90		
50 mm	4 pç	
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	2 pç	
Junção simples		
75 mm - 50 mm	1 pç	
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
100 mm - 4"	11.29 m	
50 mm - 2"	11.91 m	
75 mm - 3"	7.55 m	
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável		
40 mm	0.27 m	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
40 mm	1.20 m	
50 mm - 2"	1.20 m	

Legenda

- Caixa Sifonada
- CE — Caixas Inspeção Esgoto Simples
- CG PVC — Caixas de Gordura
- Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
- Curva 90 curta
- Junção simples
- Lavatório de Uso Geral
- Pia de Cozinha Industrial - Lavagem de panelas com Sifão
- Vaso Sanitário c/ curva 90°

Legenda Detalhada

Caixa Sifonada
PVC Acessórios
- Caixa sifonada 150x150x50 — 1 pç

CE — Caixas Inspeção Esgoto Simples
Caixas de Passagem
- Caixa de Inspeção esgoto simples CE- 60x60 cm — 1 pç

CG PVC — Caixas de Gordura
Caixas de Passagem
- Caixa de gordura PVC CG 30 cm — 1 pç

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
PVC Esgoto
- Curva 45 longa 50 mm — 1 pç

Curva 90 curta
PVC Esgoto
- Curva 90 curta 100 mm — 1 pç

Junção simples
PVC Esgoto
- Junção simples 75 mm - 50 mm — 1 pç

Lavatório de Uso Geral
PVC Acessórios
- Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2" — 1 pç
- Válvula p/ lavatório e tanque 1" — 1 pç

PVC Esgoto
- Curva 90 curta 40 mm — 1 pç
- Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" — 1 pç
- Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm — 0.60 m

Pia de Cozinha Industrial - Lavagem de panelas com Sifão
PVC Acessórios
- Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 2" — 1 pç
- Válvula p/ pia 1" — 1 pç

PVC Esgoto
- Joelho 90 50 mm — 2 pç
- Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" — 0.60 m

Vaso Sanitário c/ curva 90°
PVC Esgoto
- Curva 90 curta 100 mm — 1 pç

REV.	EMIS.	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	POR	DATA VALIDADO	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
0	E	23/07/2015	FELIPE	FELIPE	FELIPE	-	-	-

TIPO DE EMISSÃO

(A) PRELIMINAR
(B) PARA APROVAÇÃO
(C) PARA INFORMAÇÃO
(D) PARA COTAÇÃO
(E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO
(F) COMO COMPRADO
(G) COMO CONSTRUIDO
(H) CANCELADO

EMAP AUTORIDADE PORTUÁRIA

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E M A P
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO: INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO QUIOSQUE S. J. RIBAMAR

LOGO: LOGOMARCA CONTRATADA

PROJETO: INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
PROJETO EXECUTIVO - DISTRIBUIÇÃO E DETALHES

Nº CONTRATADA:	Nº EMAP:	ESCALA :	Nº PRANCHA:
XXXXXXXXXXXXXX	DS-SJ-5101-0014-R00	1 /50	02 / 02
RESP. TÉCNICO:	DATA:	REVISÃO:	
XXXXXXXXXXXXXX	23/07/2015	00	