



**Obra**  
**Gerenciamento do Talude 08 - REV00**

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Critério
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS</b>		
<b>1.1</b>			<b>EQUIPE DE GERENCIAMENTO</b>		
1.1.1	2022-05-0017	Próprio	EQUIPE DE GERENCIAMENTO- TALUDE 08	MÊS	Este item será medido por mês, por profissional solicitado pela fiscalização e após comprovação do efetivo presente em campo
<b>1.2</b>			<b>RELATÓRIOS E ART</b>		
1.2.1	CREA	Próprio	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica) para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	Este item será medido por Unidade (Und.) elaborada frente ao órgão responsável pela fiscalização
1.2.2	2022-04-COMT-01	Próprio	RELATÓRIO DOS TALUDES - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS	UN	Será medido por unidade de relatório emitida e aprovada pela fiscalização
1.2.3	2022-05-0008	Próprio	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO	UN	Será medido por unidade de laudo técnico emitido e aprovada pela fiscalização
<b>2</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>		
2.1	2022-04-COMR	Próprio	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	Este item será medido por mês de banheiro químico alugado e após aprovação da fiscalização
2.2	2022-05-0010	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) C/ AR-CONDICIONADO	MÊS	Este item será medido por mês de container c/ arcondicionado alugado e após aprovação da fiscalização
2.3	2022-05-0016	Próprio	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	Será medido por unidade de container mobilizado/desmobilizado e após aprovação da fiscalização
2.4	2022-04-COMS	Próprio	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR (BASEADO EMBASA - F020000005)	MES	Será medido por mês de utilização de veículo e após aprovação da fiscalização
<b>3</b>			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
3.1	101494	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P	UN	Será medido por unidade de entrada de energia elétrica executada e após aprovação da fiscalização
3.2	CP-2020-14-07	Próprio	Base de concreto para container 2,30x6,00, considerando área de circulação de 1,00m para acesso DIMENSÕES(3,30mx6,20m)	un	Será medida por base de concreto executada e após aprovação da fiscalização
3.3	3290	ORSE	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	Será medida por unidade de haste de aterramento instalada e após aprovação da fiscalização
3.4	12915	ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	Será medida por unidade de caixa de concreto executada e após aprovação da fiscalização

Carlos Vinicius Sousa Ribeiro  
Setor de Engenharia