

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1.0			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS			
1.1.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
1.1.1	COMP-1	COMP. PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR AVANÇO FÍSICO E POR EFETIVO EVIDENCIADO EM EM OBRA ATESTADO PELO FISCAL DO CONTRATO
1.2.0			CANTEIRO DE OBRAS			
1.2.1.0			CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS			
1.2.1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	352,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.1.2	97054	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	40,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.1.3	93582	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	15,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.1.4	93583	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	39,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.1.5	93243	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.1.6	93585	SINAPI	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	5,18	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.2.0			INFRAESTRUTURA			
1.2.2.1.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE INTERLIGAÇÃO			
1.2.2.1.1	COMP-2	COMP. PRÓPRIA	QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS PROVISÓRIO, INCLUSIVE QUADRO PRINCIPAL, DISJUNTORES E CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.2.1.2	COMP-3	COMP. PRÓPRIA	ATERRAMENTO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS/CONTAINERS/TAPUMES ETC	UNID	15,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.2.1.3	COMP-4	COMP. PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA COM 1 REFLETORES LED 10W, INCLUSIVE EXTENSÕES ELÉTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO	UNID	4,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.2.2.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			
1.2.2.2.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	160,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.2.2.2	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	45,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.2.2.3	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.2.3.0			EMBASAMENTO PARA CONTAINER EM PAVIMENTO ASFÁLTICO			
1.2.2.3.1	COMP-16	COMP. PRÓPRIA	IMPLANTAÇÃO DE PRANCHÃO SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTAINER, COM O INTUITO DE PROTEÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, A SER IMPLANTADO NO ALINHAMENTO DAS BASES DO CONTAINER - E=5CM, LARG=30CM	M	60,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.3.0			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1.2.3.1	COMP-5	COMP. PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, 2,30X6,00M	UNIDxMÊS	18,00	SERÁ MEDIDO POR UNIDxMÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.3.2	COMP-6	COMP. PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO, 2,30X6,00M E EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	UNIDxMÊS	24,00	SERÁ MEDIDO POR UNIDxMÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.3.3	COMP-14	COMP. PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO, EXCETO ESGOTAMENTO, SERÁ INTERLIGADO À FOSSA EXISTENTE	UNIDxMÊS	30,00	SERÁ MEDIDO POR UNIDxMÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.3.4	COMP-12	COMP. PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL DE 8X8M	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.2.4.0			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1.2.4.1	COMP-9	COMP. PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS COM CAMINHÃO TIPO CARROCERIA, INCLUSIVE PASSAGEM DE FERRY (IDA E VOLTA)	UNID	20,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.0		ALOJAMENTO				
1.3.1.0		SERVIÇOS EM SOLO				
1.3.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	570,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	23,10	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.1.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	192,50	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.2.0		BASE DE APOIO DOS CONTAINERS				
1.3.2.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	M3	13,48	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.2.2	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,70	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.2.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	284,90	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.3.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.3.3.1	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	30,75	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.3.2	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	21,00	SERÁ MEDIDO POR CHP DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.3.3	C-4	COTAÇÃO	PASSAGEM DE FERRY BOAT - CAMINHÃO TRUCK LONGADO (VAZIO/NORMAL)	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.4.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				
1.3.4.1	93243	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.4.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	130,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.4.3	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	90,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.4.4	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	41,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1.3.5.1	COMP-2	COMP. PRÓPRIA	QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS PROVISÓRIO, INCLUSIVE QUADRO PRINCIPAL, DISJUNTORES E CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.5.2	COMP-4	COMP. PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA COM 1 REFLETORES LED 10W, INCLUSIVE EXTENSÕES ELÉTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO	UNID	6,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.5.3	COMP-3	COMP. PRÓPRIA	ATERRAMENTO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS/CONTAINERS/TAPUMES ETC	UNID	16,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.6.0		CERCAMENTO				
1.3.6.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	175,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.7.0		ESTRUTURAS				

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1.3.7.1	COMP-10	COMP. PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALOJAMENTO, 2,30X6,00M, SEM SANITÁRIO E EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	UNIDxMÊS	54,00	SERÁ MEDIDO POR UNIDxMÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.7.2	COMP-11	COMP. PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALOJAMENTO, 2,30X6,00M, COM 1 SANITÁRIO E EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	UNIDxMÊS	18,00	SERÁ MEDIDO POR UNIDxMÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.7.3	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	37,25	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.7.4	COMP-8	COMP. PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE CONTAINER VESTIÁRIO, 2,30X6,00M, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	UNIDxMÊS	30,00	SERÁ MEDIDO POR UNIDxMÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.7.5	COMP-12	COMP. PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL DE 8X8M	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.7.6	COMP-13	COMP. PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL DE 10X10M	UNID	4,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>1.3.8.0</b>			<b>MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			
1.3.8.1	COMP-9	COMP. PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS COM CAMINHÃO TIPO CARROCEIRA, INCLUSIVE PASSAGEM DE FERRY (IDA E VOLTA)	UNID	26,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>1.3.9.0</b>			<b>ALIMENTAÇÃO</b>			
1.3.9.1	C-9	COTAÇÃO	CAFÉ DA MANHÃ - OBRA	UNID	3.600,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.9.2	C-10	COTAÇÃO	ALMOÇO - OBRA	UNID	7.200,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.3.9.3	C-11	COTAÇÃO	JANTAR - OBRA	UNID	3.600,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>1.4.0</b>			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
1.4.1	COMP-15	COMP. PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.4.2	OBO-4	OUTRAS BASES	ALVARÁ DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA PARA RECONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO E REFORMA, POR METRO QUADRADO DE PISO (LEI 483/2017/GAB - PREFEITURA DE ALCÂNTARA)	M2	646,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.4.3	OBO-5	OUTRAS BASES	APROVAÇÃO DE PROJETOS E EMISSÃO DE ALVARÁ - PREFEITURA DE ALCÂNTARA - LEI 483/2017/GAB	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.4.4	OBO-6	OUTRAS BASES	TAXA DO CREA - EMISSÃO DE ART OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R\$ 15.000,00	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.4.5	COMP-17	COMP. PRÓPRIA	ELABORAÇÃO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS ASBUILTS EM PLATAFORMA BIM, SOFTWARE REVIT, CÓPIA DAS NOTAS FISCAIS DOS EQUIPAMENTOS, PLANO DE MANUTENÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, ENTREGUE EM 01 (UMA) VIA IMPRESSA DO DATA BOOK, 01 (UMA) VIA DOS PROJETOS ASSINADOS E CÓPIAS DIGITAIS, ARQUIVO EDITÁVEL E ARQUIVOS EM PDF COM ASSINATURA DIGITAL DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.4.6	COMP-18	COMP. PRÓPRIA	LIMPEZA FINA - FINAL DA OBRA	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>1.5.0</b>			<b>GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>			
1.5.1	COMP-19	COMP. PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA - CAPACIDADE 4 M3 PARA ENTULHO	MÊS	36,00	SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
1.5.2	COMP-20	COMP. PRÓPRIA	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA - DMT ACIMA DE 20KM ATÉ 40KM	M3	195,00	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.0</b>			<b>PRAÇA DE RESÍDUOS</b>			
<b>2.1.0</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			
2.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	36,78	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	21,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.2.0</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
2.2.1	COMP-21	COMP. PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO DE PISO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	9,60	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.2.2	COMP-22	COMP. PRÓPRIA	RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO EM GERAL	M	17,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
<b>2.3.0 SERVIÇOS EM TERRA</b>						
2.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	54,87	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.3.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	12,85	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.3.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	19,26	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.3.4	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	30,78	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.3.5	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	30,78	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	55,98	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.4.0 FUNDAÇÃO</b>						
<b>2.4.1.0 LASTRO</b>						
2.4.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	13,42	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.4.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	25,64	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.4.2.0 FORMA</b>						
2.4.2.1	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,36	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.4.2.2	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,24	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.4.3.0 ARMADURA</b>						
2.4.3.1	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	81,25	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.4.3.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	86,58	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.4.3.3	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	657,37	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.4.3.4	92796	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2.141,10	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.4.4.0 CONCRETO</b>						
2.4.4.1	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,06	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.4.4.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,06	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.4.5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						
2.4.5.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	2,06	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>						
<b>2.5.1.0 PILARES</b>						
2.5.1.1	92417	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	28,29	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.5.1.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,55	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.5.1.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	49,30	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
2.5.1.4	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	59,23	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.5.1.5	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,16	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.5.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,16	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.5.2.0		VIGAS				
2.5.2.1	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	16,11	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.5.2.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	27,57	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.5.2.3	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	128,83	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.5.2.4	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,17	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.5.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,17	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.5.3.0		VERGAS E CONTRAVERGAS				
2.5.3.1	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.5.3.2	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,60	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.5.3.3	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,60	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.6.0		COBERTURA				
2.6.1	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	32,07	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.6.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	32,07	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.6.3	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	30,78	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.7.0		PAVIMENTAÇÃO				
2.7.1.0		INTERNA				
2.7.1.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	22,34	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.7.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	22,34	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.7.1.3	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	2,36	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.7.1.4	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	49,15	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.7.1.5	COMP-25	COMP. PRÓPRIA	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA (KORODUR), ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	24,35	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.7.2.0		EXTERNA				
2.7.2.1	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	3,47	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.0		ALVENARIA E REVESTIMENTOS				

**PROJETO:**
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE**
**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
2.8.1	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	20,97	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.2	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	9,71	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.3	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	37,36	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.4	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,92	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	90,87	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.6	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	45,21	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.7	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	76,88	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.8	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,72	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.9	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	45,21	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.10	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	76,88	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.11	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	17,72	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.12	COMP-27	COMP. PRÓPRIA	REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10, COR AZUL ROYAL	M2	45,21	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.13	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,99	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.8.14	COMP-34	COMP. PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE TELA TIPO MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 COM REQUADRO EM ALUMÍNIO 1" X 1/8"	M2	1,92	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.9.0</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
2.9.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.9.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.9.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.9.4	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.9.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.9.6	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
2.9.7	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.9.8	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.9.9	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.9.10	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.9.11	COMP-26	COMP. PRÓPRIA	LUMINÁRIA BLINDADA HERMÉTICA IP-65, 02 LÂMPADAS TUBO LED 18W	UNID	7,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.9.12	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.9.13	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.10.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
2.10.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.10.2	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.10.3	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.10.4	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.10.5	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.11.0</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
2.11.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.11.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.11.3	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.11.4	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.11.5	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.11.6	COMP-30	COMP. PRÓPRIA	GRELHA FF 20X165CM, P/ CANALETA DE DRENAGEM COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.11.7	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.11.8	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.12.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>			
2.12.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,28	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.12.2	COMP-28	COMP. PRÓPRIA	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NUMERO 24 "	M2	8,80	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL



**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
<b>2.13.0</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>			
2.13.1	COMP-29	COMP. PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - 0,60x0,50m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PORTA/PORTÃO	UNID	8,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.13.2	COMP-32	COMP. PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.13.3	COMP-33	COMP. PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
2.13.4	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	1,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>2.14.0</b>			<b>DIVERSOS</b>			
2.14.1	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.0</b>			<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CUIJUE</b>			
<b>3.1.0</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			
3.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 05/2018	M2	244,13	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	M	32,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.2.0</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
3.2.1	COMP-21	COMP. PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO DE PISO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	16,32	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.2.2	COMP-22	COMP. PRÓPRIA	RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO EM GERAL	M	8,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	7,08	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.2.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	25,62	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.2.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	10,68	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.2.6	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	3,49	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.2.7	COMP-45	COMP. PRÓPRIA	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA/BANCADA DE GRANITO OU MÁRMORE	M2	62,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.2.8	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	0,65	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.2.9	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	245,43	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.2.10	COMP-23	COMP. PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE PISO KORODUR, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	M2	181,15	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.2.11	COMP-24	COMP. PRÓPRIA	REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INCLUSIVE, LUMINÁRIAS, FIAÇÕES, ESPELHOS DE TOMADAS, MÓDULOS), HIDROSSANITÁRIAS (INCLUSIVE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS, ACABAMENTOS DE REGISTRO ETC). A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRÁ SINALIZAR QUAIS DISPOSITIVOS/EQUIPAMENTOS SERÃO PASSÍVEIS DE REAPROVEITAMENTO.	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.2.12	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	17,25	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.2.13	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	217,97	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.3.0</b>			<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>			
3.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_ 06/2017	M3	230,78	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.3.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_ 06/2017	M3	43,10	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.3.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_ 08/2020	M2	53,85	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.3.4	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_ 08/2020	M2	60,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL



CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.3.5	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	244,13	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	241,00	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.4.0 FUNDAÇÃO</b>						
<b>3.4.1.0 LASTRO</b>						
3.4.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	39,96	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	68,49	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.4.2.0 FORMA</b>						
3.4.2.1	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	26,40	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.2.2	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	57,72	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.4.3.0 ARMADURA</b>						
3.4.3.1	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	85,80	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.3.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	257,00	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.3.3	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	910,20	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.3.4	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	249,00	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.3.5	92796	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	292,80	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.4.4.0 CONCRETO</b>						
3.4.4.1	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	8,06	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.4.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,06	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.4.5.0 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO - BASE PARA NOSSAS PAREDES INTERNAS À EDIFICAÇÃO EXISTENTE</b>						
3.4.5.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	M3	0,58	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.5.2	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	16,02	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.5.3	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	9,71	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.5.4	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	24,27	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.5.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,35	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.5.6	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,76	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.4.5.7	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,76	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.4.6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						
3.4.6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	143,40	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

## CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
<b>3.5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>						
<b>3.5.1.0 PILARES</b>						
3.5.1.1	92417	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	35,20	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.1.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	28,21	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.1.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,71	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.1.4	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	97,73	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.1.5	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,65	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,65	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.5.2.0 VIGAS</b>						
3.5.2.1	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	57,18	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.2.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	85,72	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.2.3	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	403,22	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.2.4	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	4,29	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,29	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.5.3.0 VERGAS E CONTRAVERGAS</b>						
3.5.3.1	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,60	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.3.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,60	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.3.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	51,70	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.3.4	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,60	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.5.3.5	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,60	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.6.0 LAJE DE COBERTURA - TIPO PISO</b>						
3.6.1	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	60,11	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.6.2	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	118,82	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.6.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	260,33	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.6.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	489,59	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.6.5	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	7,21	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.6.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	7,21	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.6.7	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	71,52	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.6.8	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	60,11	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.6.9	87510	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,13	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.6.10	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	33,72	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.6.11	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	33,72	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.6.12	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	16,86	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.6.13	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	16,86	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.6.14	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,86	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.7.0</b>			<b>BARRILETE</b>			
3.7.1	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	13,85	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.2	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	27,38	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	59,98	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	112,81	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.5	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,66	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,66	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.7	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,36	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.8	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,33	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.9	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	7,60	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.10	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	10,93	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.11	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	10,93	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.12	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	21,86	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.13	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	21,86	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.14	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	21,86	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.15	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	28,58	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.16	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	16,04	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.7.17	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	13,85	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.8.0</b>			<b>FACHADA</b>			
3.8.1	COMP-35	COMP. PRÓPRIA	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	M2	189,43	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

### CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.8.2	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	40,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.8.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.8.4	COMP-76	COMP. PRÓPRIA	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, SEM GUARDA CORPO	M	3,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.8.5	COMP-77	COMP. PRÓPRIA	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	2,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.9.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>						
3.9.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	101,46	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.9.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	111,61	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.9.3	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	11,16	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.9.4	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	245,53	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.9.5	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	111,61	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.9.6	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	11,31	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.9.7	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	83,52	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.9.8	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	144,16	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.9.9	COMP-36	COMP. PRÓPRIA	RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM	M	320,06	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.10.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>						
3.10.1	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,70	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.10.2	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	20,74	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.10.3	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	88,80	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.10.4	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	126,03	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.10.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	426,43	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.10.6	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	56,10	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.10.7	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	56,10	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.10.8	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	86,38	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.10.9	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	60,58	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.10.10	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	81,54	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.10.11	96360	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	13,29	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.10.12	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	15,07	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.11.0</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>			
3.11.1	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	41,69	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.11.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	257,42	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.11.3	COMP-27	COMP. PRÓPRIA	REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10, COR AZUL ROYAL	M2	60,58	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.11.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	120,70	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.11.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	120,70	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.11.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	120,70	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.12.0</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
3.12.1	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.2	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.3	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.4	COMP-87	COMP. PRÓPRIA	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM3-3450 OU SIMILAR	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.5	COMP-88	COMP. PRÓPRIA	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UNID	4,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.6	COMP-89	COMP. PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UNID	8,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.9	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.10	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.856,40	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.12	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.312,80	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.13	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	988,80	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.12.14	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.15	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.16	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.17	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.18	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.19	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.20	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.21	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.22	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.23	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.24	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.25	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.26	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.27	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.28	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.29	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.30	COMP-92	COMP. PRÓPRIA	SUPORTE E PLACA COM FURO 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.31	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.32	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.33	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.34	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.35	COMP-93	COMP. PRÓPRIA	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" (DUPLA), PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.36	COMP-26	COMP. PRÓPRIA	LUMINÁRIA BLINDADA HERMÉTICA IP-65, 02 LÂMPADAS TUBO LED 18W	UNID	52,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.37	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	24,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.38	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	9,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.39	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	60,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.40	COMP-94	COMP. PRÓPRIA	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONECTOR	UNID	8,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.41	91881	SINAPI	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.42	93013	SINAPI	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL



**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.12.43	91908	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.44	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.45	COMP-95	COMP. PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 400 X 400 X *120*, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM LAJE	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.46	COMP-96	COMP. PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	UNID	4,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.47	COMP-46	COMP. PRÓPRIA	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M	70,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.48	COMP-47	COMP. PRÓPRIA	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M	70,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.12.49	COMP-112	COMP. PRÓPRIA	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.13.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
<b>3.13.1.0</b>			<b>ALIMENTAÇÃO</b>			<b>SERÁ MEDIDO POR DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL</b>
3.13.1.1	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.1.2	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.1.3	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.1.4	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.1.5	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.1.6	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.1.7	COMP-110	COMP. PRÓPRIA	CAIXA D' ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.13.2.0</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>			
3.13.2.1	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.2	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	92,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.3	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.4	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.5	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.6	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	36,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.7	94712	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL



**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.13.2.8	94788	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.9	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.10	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.11	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.12	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.13	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.14	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.15	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	64,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.17	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.18	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.19	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.20	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	12,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.21	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.22	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	200,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.23	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.24	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.25	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.26	94696	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	40,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.27	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.28	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.29	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.30	89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.31	89382	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	48,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.13.2.32	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.13.2.33	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						
3.14.1	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.2	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	12,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.3	COMP-98	COMP. PRÓPRIA	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50R MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA	UNID	9,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.4	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.5	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.8	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.9	89514	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	12,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.10	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.11	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	72,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.12	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	62,80	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.13	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,80	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.14	COMP-99	COMP. PRÓPRIA	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.15	95695	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.16	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.17	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	24,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.18	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	20,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.14.19	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.20	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.21	COMP-100	COMP. PRÓPRIA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - 50 MM	UNID	8,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.14.22	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.15.0</b>			<b>LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>			
3.15.1	COMP-48	COMP. PRÓPRIA	BANCADA DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	12,57	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.3	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.4	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.5	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.6	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.7	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.8	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.9	COMP-49	COMP. PRÓPRIA	CHUVEIRO PRESSMATIC ANT VANDALISMO 17125006 (LABOR)	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.11	COMP-71	COMP. PRÓPRIA	SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR 15X15CM / 18X18CM, REF. DECA, CELITE, HERVY OU EQUIVALENTE	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.12	COMP-72	COMP. PRÓPRIA	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNID	7,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.13	COMP-73	COMP. PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABIDE PARA VESTIÁRIO	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.14	COMP-74	COMP. PRÓPRIA	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID	7,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.15	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.16	COMP-75	COMP. PRÓPRIA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	10,28	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.15.17	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.16.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>			
3.16.1	COMP-37	COMP. PRÓPRIA	CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO	M	35,80	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.16.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	11,40	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.16.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	11,20	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.16.4	COMP-42	COMP. PRÓPRIA	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO E VIDRO (02 FOLHAS) COM BANDEIRA, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR	M2	6,50	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.16.5	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.16.6	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.16.7	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.16.8	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,88	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.16.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.16.10	COMP-38	COMP. PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,70	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.16.11	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.16.12	COMP-39	COMP. PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 5 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.17.0</b>			<b>FORRO</b>			
3.17.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	267,82	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.17.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	267,82	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.17.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	267,82	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.17.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	267,82	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.18.0</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>			
3.18.1	COMP-31	COMP. PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, SETA ORIENTATIVA FIXADA A 30 CM DO PISO, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNID	25,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.18.2	COMP-32	COMP. PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNID	45,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.18.3	COMP-33	COMP. PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNID	5,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.18.4	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	5,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.18.5	COMP-40	COMP. PRÓPRIA	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO: IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO, APLICADO EM ACRÍLICO CRISTAL 10MM, COM FUNDO BRANCO, CORTE A LASER E INSTALAÇÃO UTILIZANDO ESPAÇADORES EM INOX. L=0,60M A=0,70M	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.18.6	COMP-41	COMP. PRÓPRIA	PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO SOBREPOSTO - SINALIZAÇÕES DIVERSAS	M2	10,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.19.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>			
3.19.1	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	180,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

### CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.19.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	9,20	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.19.3	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	92,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.19.4	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	112,50	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.19.5	84665	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	20,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.20.0 COBERTURA AMBULÂNCIA</b>						
3.20.1	COMP-50	COMP. PRÓPRIA	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, ATÉ 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS ATÉ 10,0M, INCLUSIVE PINTURA 01 DEMÃO PRIMER EPOXI + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI COR AZUL ROYAL	M2	68,74	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.20.2	COMP-51	COMP. PRÓPRIA	FORN E ASSENT DE TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI	M2	68,74	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.20.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,14	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.20.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.21.0 PAISAGISMO</b>						
<b>3.21.1.0 BANCO E MURETA</b>						
3.21.1.1	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	53,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	31,80	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	31,80	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	31,80	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	31,80	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,80	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.7	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	3,02	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.8	COMP-52	COMP. PRÓPRIA	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M3 DE CONCRETO - TAXA DE AÇO 90 KG/M3	M3	0,30	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.9	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,30	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.10	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,30	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.11	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	53,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.12	COMP-25	COMP. PRÓPRIA	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA (KORODUR), ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	6,64	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.13	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	M3	1,27	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.1.14	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	34,98	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.21.2.0 ÁRVORES E ORNAMENTOS</b>						
3.21.2.1	COMP-53	COMP. PRÓPRIA	LANÇAMENTO DE TERRA VEGETAL PRETA EM COVA COM APLICAÇÃO DE ADUBO E CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DE PH DO SOLO	M3	30,00	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.2	COMP-54	COMP. PRÓPRIA	PLANTA - HIBISCO VERMELHO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS)	UNID	26,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

### CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.21.2.3	COMP-55	COMP. PRÓPRIA	HELICÔNIA - MUDA BEM FORMADA	UNID	40,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.4	COMP-56	COMP. PRÓPRIA	DIANELA - MUDA BEM FORMADA	UNID	17,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.5	COMP-57	COMP. PRÓPRIA	MORÉIA - MUDA BEM FORMADA	UNID	40,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.6	COMP-58	COMP. PRÓPRIA	PLANTA - LÍRIO LEOPARDO (BELAMCANDA CHINENSIS)	UNID	12,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.7	COMP-59	COMP. PRÓPRIA	ABACAXI ROXO - MUDA BEM FORMADA	UNID	13,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.8	COMP-60	COMP. PRÓPRIA	CICAS - MUDA BEM FORMADA	UNID	24,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.9	COMP-61	COMP. PRÓPRIA	ARECA BAMBU - ALTURA 1,50M	UNID	15,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.10	COMP-62	COMP. PRÓPRIA	JERIVÁ - ALTURA 1,50M	UNID	7,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.11	COMP-63	COMP. PRÓPRIA	CÁSSIA - ALTURA 2,00M	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.12	COMP-64	COMP. PRÓPRIA	AROEIRA Salsa - ALTURA 2,00M	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.13	COMP-65	COMP. PRÓPRIA	ARBOREA-ARVORE DO VIAJANTE-RAVENALA MADAGASCARIENSIS	UNID	6,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.14	COMP-66	COMP. PRÓPRIA	FIXAÇÃO DE TUTOR DE MADEIRA (PEÇA DE 5 X 5 CM) COM H=2,30M EM ÁRVORES	UNID	64,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.15	COMP-67	COMP. PRÓPRIA	PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM - MUDA	M2	18,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.16	COMP-68	COMP. PRÓPRIA	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS	M2	40,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.17	COMP-69	COMP. PRÓPRIA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3	M3	36,00	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.18	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1.080,00	SERÁ MEDIDO POR M3XKM DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.21.2.19	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.080,00	SERÁ MEDIDO POR M3XKM DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.22.0</b>			<b>CLIMATIZAÇÃO</b>			
3.22.1	COMP-80	COMP. PRÓPRIA	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.22.2	COMP-81	COMP. PRÓPRIA	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.22.3	COMP-82	COMP. PRÓPRIA	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.22.4	COMP-83	COMP. PRÓPRIA	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.22.5	COMP-84	COMP. PRÓPRIA	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.22.6	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.22.7	COMP-85	COMP. PRÓPRIA	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	61,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.22.8	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.22.9	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.22.10	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.22.11	COMP-90	COMP. PRÓPRIA	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V	M	162,50	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.22.12	COMP-91	COMP. PRÓPRIA	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450/750V	M	15,60	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.23.0 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>						
3.23.1	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.23.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.23.3	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.23.4	COMP-46	COMP. PRÓPRIA	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M	60,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.23.5	COMP-47	COMP. PRÓPRIA	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M	40,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.23.6	COMP-78	COMP. PRÓPRIA	CABO PARA REDE, COM 4 PARES, CATEGORIA 6A, BLINDADO - GIGALAN AUGMENTED CAT.6A F/UTP LSZH - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO	M	704,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.23.7	COMP-79	COMP. PRÓPRIA	TOMADAS CATEGORIA 6A BLINDADA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO	UNID	32,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>3.24.0 DIVERSOS</b>						
3.24.1	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
3.24.2	COMP-70	COMP. PRÓPRIA	FORNECIMENTO DE GUARDA-CORPO EM AÇO INÓX 316, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE LAUDO DE FABRICAÇÃO E ENSAIO EM CAMPO COM O USO DE SPECTRÔMETRO PARA CONFIRMAÇÃO DE SUA CONSTITUIÇÃO	M	49,92	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.0 CONSTRUÇÃO DO NOVO ALOJAMENTO</b>						
<b>4.1.0 SERVIÇOS INICIAIS</b>						
4.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	145,20	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,20	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						
4.2.1	COMP-21	COMP. PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO DE PISO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	24,00	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.2.2	COMP-22	COMP. PRÓPRIA	RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO EM GERAL	M	20,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.3.0 SERVIÇOS EM TERRA</b>						
4.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	119,81	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.3.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	61,37	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.3.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	39,78	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.3.4	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	93,91	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.3.5	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	93,91	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	150,45	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.3.7	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	54,00	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.4.0 FUNDAÇÃO</b>						
<b>4.4.1.0 SAPATAS</b>						
<b>4.4.1.1.0 LASTRO</b>						
4.4.1.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	28,58	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL



**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.4.1.1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	93,91	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.1.1.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	51,39	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.4.1.2.0</b>			<b>FORMA</b>			
4.4.1.2.1	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,36	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.1.2.2	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	80,91	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.4.1.3.0</b>			<b>ARMADURA</b>			
4.4.1.3.1	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	57,20	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.1.3.2	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	606,80	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.1.3.3	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	166,00	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.1.3.4	92796	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	219,60	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.4.1.4.0</b>			<b>CONCRETO</b>			
4.4.1.4.1	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	7,74	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.1.4.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	7,74	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.4.1.5.0</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
4.4.1.5.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	111,68	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.4.2.0</b>			<b>ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO</b>			
<b>4.4.2.1.0</b>			<b>LASTRO</b>			
4.4.2.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,24	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.2.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	68,64	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.4.2.2.0</b>			<b>FORMA</b>			
4.4.2.2.1	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	54,60	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.4.2.3.0</b>			<b>ALVENARIA</b>			
4.4.2.3.1	89284	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	78,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.4.2.4.0</b>			<b>ARMADURA</b>			
4.4.2.4.1	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	64,35	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.2.4.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	346,97	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.2.4.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	790,90	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.4.2.4.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	375,57	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.4.2.5.0</b>			<b>CONCRETO</b>			
4.4.2.5.1	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	12,06	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.2.5.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	22,34	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.2.5.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	22,34	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.4.2.6.0</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
4.4.2.6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	197,34	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.4.2.7.0</b>			<b>DRENAGEM</b>			
4.4.2.7.1	73881/1	SINAPI	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	45,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.2.7.2	73883/2	SINAPI	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	1,55	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.4.2.7.3	COMP-103	COMP. PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM (2.1/2"), PARA DRENAGEM	M	19,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.5.0</b>			<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>			
<b>4.5.1.0</b>			<b>PILARES</b>			
4.5.1.1	92417	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	33,60	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.5.1.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	38,81	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.5.1.3	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	207,31	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.5.1.4	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,58	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.5.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,58	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.5.2.0</b>			<b>VIGAS</b>			
4.5.2.1	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	62,93	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.5.2.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	50,95	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.5.2.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	142,04	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.5.2.4	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	4,72	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.5.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,72	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.6.0</b>			<b>LAJE DE CONCRETO - FORRO</b>			
4.6.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	109,54	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.6.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	125,97	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.6.3	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	125,97	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.7.0</b>			<b>LAJE DE CONCRETO ARMADO - BARRILETE</b>			
4.7.1	COMP-104	COMP. PRÓPRIA	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, VAO ATÉ 5,00 M	M2	14,63	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.7.2	92784	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,92	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.7.3	92786	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	63,36	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.7.4	92787	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	119,16	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.7.5	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,05	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.7.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,05	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.7.7	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	17,56	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.7.8	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	17,56	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.8.0</b>			<b>COBERTURA</b>			
4.8.1	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,23	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.8.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	100,23	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.8.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.9.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>			
4.9.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	93,91	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.9.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	93,91	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.9.3	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	9,39	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.9.4	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	206,60	SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.9.5	COMP-25	COMP. PRÓPRIA	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA (KORODUR), ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	75,01	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.9.6	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	13,84	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.9.7	87258	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	13,84	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.9.8	COMP-36	COMP. PRÓPRIA	RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM	M	44,40	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.9.9	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	22,70	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.10.0</b>			<b>ALVENARIA</b>			
4.10.1	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	31,92	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.10.2	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	7,82	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.10.3	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	141,20	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.10.4	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	78,88	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.10.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	421,64	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.10.6	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	98,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.10.7	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	33,52	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.10.8	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	12,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.10.9	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	98,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.10.10	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	376,12	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.11.0</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>			
4.11.1	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	33,52	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.11.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	12,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.11.3	COMP-27	COMP. PRÓPRIA	REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10, COR AZUL ROYAL	M2	98,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.11.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	376,12	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.11.5	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	376,12	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.11.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	376,12	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.12.0</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
4.12.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.2	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.3	COMP-86	COMP. PRÓPRIA	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 40 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.4	COMP-89	COMP. PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UNID	4,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.12.7	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.8	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	464,10	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.10	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	578,20	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.11	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.12	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.13	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.14	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.15	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.16	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.17	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.18	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.19	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.20	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.21	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.22	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.23	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.24	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.25	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.26	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.27	COMP-92	COMP. PRÓPRIA	SUPORTE E PLACA COM FURO 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.28	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.29	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.30	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.31	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.32	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.33	COMP-93	COMP. PRÓPRIA	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" (DUPLA), PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	28,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.34	COMP-26	COMP. PRÓPRIA	LUMINÁRIA BLINDADA HERMÉTICA IP-65, 02 LÂMPADAS TUBO LED 18W	UNID	19,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.35	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.12.36	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	9,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.37	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	9,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.38	COMP-94	COMP. PRÓPRIA	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONECTOR	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.39	91881	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.40	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.41	91908	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.42	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.43	COMP-95	COMP. PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 400 X 400 X *120*, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM LAJE	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.44	COMP-96	COMP. PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.12.45	COMP-97	COMP. PRÓPRIA	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR POLIFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.13.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
<b>4.13.1.0</b>			<b>ALIMENTAÇÃO</b>			
4.13.1.1	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.1.2	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.1.3	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.1.4	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.1.5	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.1.6	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.1.7	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.13.2.0</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>			
4.13.2.1	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.2	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.3	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.4	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.5	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.13.2.6	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.7	94712	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.8	94788	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.9	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.10	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.11	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.12	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.13	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.14	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.15	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.17	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.18	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.19	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.20	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.21	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.22	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.23	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.24	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.25	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.26	94696	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.27	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.28	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.29	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL



**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.13.2.30	89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.31	89382	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.32	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.13.2.33	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.14.0</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
4.14.1	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.2	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	6,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.3	COMP-98	COMP. PRÓPRIA	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50R MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA	UNID	7,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.4	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.5	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.8	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.9	89514	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.10	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.11	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	18,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.12	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,70	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.13	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,70	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.14	COMP-99	COMP. PRÓPRIA	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.15	95695	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.16	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.17	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.14.18	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	10,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.19	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.20	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.21	COMP-100	COMP. PRÓPRIA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - 50 MM	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.14.22	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.15.0</b>			<b>LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>			
4.15.1	COMP-48	COMP. PRÓPRIA	BANCADA DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5" CM	M2	6,90	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.3	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.4	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.5	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.6	COMP-49	COMP. PRÓPRIA	CHUVEIRO PRESSMATIC ANT VANDALISMO 17125006 (LABOR)	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.7	COMP-71	COMP. PRÓPRIA	SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR 15X15CM / 18X18CM, REF. DECA, CELITE, HERVY OU EQUIVALENTE	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.8	COMP-72	COMP. PRÓPRIA	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.9	COMP-73	COMP. PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABIDE PARA VESTIÁRIO	UNID	6,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.10	COMP-74	COMP. PRÓPRIA	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.11	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.12	COMP-75	COMP. PRÓPRIA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	3,89	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.13	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.14	COMP-101	COMP. PRÓPRIA	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.15	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.16	COMP-102	COMP. PRÓPRIA	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.17	COMP-105	COMP. PRÓPRIA	RODAMÃO EM GRANITO PRETO ABSOLUTO - E=20CM	M	10,65	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.15.18	COMP-106	COMP. PRÓPRIA	RODAMÃO EM GRANITO PRETO ABSOLUTO - E=30CM	M	1,40	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.16.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>			
4.16.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,07	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.16.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,40	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.16.3	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	12,87	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.16.4	COMP-37	COMP. PRÓPRIA	CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO	M	63,10	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.16.5	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	18,90	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.16.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	9,10	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.16.7	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.16.8	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,40	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.16.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,20	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.16.10	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,27	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.17.0</b>			<b>FORRO/TETO</b>			
4.17.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	10,80	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.17.2	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	98,74	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.17.3	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	98,74	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.17.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	109,54	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.17.5	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	109,54	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.17.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	109,54	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.18.0</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>			
4.18.1	COMP-32	COMP. PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.18.2	COMP-33	COMP. PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.18.3	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	1,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.19.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>			
4.19.1	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	35,50	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.19.2	COMP-70	COMP. PRÓPRIA	FORNECIMENTO DE GUARDA-CORPO EM AÇO INÓX 316, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE LAUDO DE FABRICAÇÃO E ENSAIO EM CAMPO COM O USO DE SPECTRÔMETRO PARA CONFIRMAÇÃO DE SUA CONSTITUIÇÃO	M	36,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.19.3	102073	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	3,15	SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.20.0</b>			<b>CLIMATIZAÇÃO</b>			
4.20.1	COMP-82	COMP. PRÓPRIA	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.20.2	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,60	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.20.3	COMP-85	COMP. PRÓPRIA	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	53,60	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.20.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,60	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.20.5	COMP-90	COMP. PRÓPRIA	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V	M	53,60	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.21.0</b>			<b>INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E ANTENA DE TV</b>			
4.21.1	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.21.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	60,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.21.3	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.21.4	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.21.5	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.21.6	91951	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.21.7	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.21.8	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.21.9	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>4.22.0</b>			<b>DIVERSOS</b>			
4.22.1	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.22.2	COMP-107	COMP. PRÓPRIA	ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.22.3	COMP-108	COMP. PRÓPRIA	INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
4.22.4	COMP-109	COMP. PRÓPRIA	PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS	M2	2,50	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
<b>5.0</b>			<b>ADEQUAÇÃO PASSARELA SUL</b>			
5.1	COMP-43	COMP. PRÓPRIA	FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M, REQUADRO COM TUBO INDUSTRIAL, EM AÇO, QUADRADO, DIM 25 X 25 MM, E=3,17MM(1/8"), 2,127KG/M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI, FUNDO 75 MICRA (03 DEMÃOS) E PINTURA DE ACABAMENTO 70 MICRA (02 DEMÃOS)	M	120,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL
5.2	COMP-44	COMP. PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DE 1,5M X 2,74M, A SER INSTALADO EM PASSARELA METÁLICA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M, REQUADRO COM TUBO INDUSTRIAL, EM AÇO, QUADRADO, DIM 25 X 25 MM, E=3,17MM(1/8"), 2,127KG/M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI, FUNDO 75 MICRA (03 DEMÃOS) E PINTURA DE ACABAMENTO 70 MICRA (02 DEMÃOS)	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO PELO FISCAL