

PLANTA DEMOLIR/CONSTRUIR

Esc.... 1/75



PLANTA BAIXA

Esc.... 1/75

PLANTA CHAVE

QUADRO DE ÁREAS

ITEM	ÁREA (M²)
ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE	460,91 m2
ÁREA CONSTRUÍDA (AMPLIAÇÃO/VARANDA)	150,00 m2
ÁREA DE VIVÊNCIA+VARANDA	258,00m2
ÁREA PERMEÁVEL	195,05 m2

LEGENDA

LEGENDA	
	PAREDE À DEMOLIR
	PAREDE À CONSTRUIR
	PAREDE À CONSERVAR

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

□ PISO

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
①	Piso em blocos intertravados na cor cinza natural e=8cm e tamanho:10x20cm
②	Piso industrial de alta resistência com espessura=8,00mm com juntas e polimento
③	Piso cimentado liso
④	Piso cerâmico na cor branca, tamanho: 30x30cm, PEI5 c/ rejunte cinza

△ PAREDE

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
△	Pintura latex PVA na cor branco neve.
⚠	Revestimento cerâmico 30x30cm na cor branca até a altura de 1,50m o restante da parede será pintada com textura acrílica acabamento liso na cor branco neve
⚠	Revestimento cerâmico na cor branca 30x30cm até o forro

○ TETO

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
Ⓘ	Sem forro
②	Forro em PVC branco com montantes
③	Forro em gesso acartonado com montantes

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES
(P1)	Portão de aluminio a ser remanejado e tornar peça única de correr	4.00x2.50m
(P2)	Porta em madeira semi-oca c/ bandeira a ser emassada e pintada na cor branca	0.90x2.40m
(P3)	Porta em madeira semi-oca c/ bandeira a ser emassada e pintada na cor branca	0.80x2.40m
(P4)	Porta de aluminio para box natural	0.60x1.75m
(P5)	Porta de abrir (tipo veneziana) com guarnição	1.00x1.10m
(P6)	Porta de aço de enrolar ondulada chapa 24 raiada	3.45x2.20m
(P7)	Porta com bandeira em madeira semi-oca a ser emassada e pintada na cor branca para sanitário de deficiente físico c/ chapa de alumínio e=1mm	0.90x2.40m
(P8)	Portão em alumínio natural	0.90x2.50m

JANELAS

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES
(J1)	Janela maxim-ar em aluminio natural e vidro canelado 4mm	2.00x0.40/2 .00m - 04fls
(J2)	Janela maxim-ar em aluminio natural e vidro canelado 4mm	1.50x0.40/2 .00m - 03fls
(J3)	Janela maxim-ar em aluminio natural e vidro canelado 4mm	1.50x0.40/2 .00m - 03fls

NOTAS

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	EMIS.	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	POR	VALIDADO DATA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
0	B	15/03/2012	---	CÂMARA	CÂMARA	EUGÊNIO	15/03/2012	PARA APROVAÇÃO

TIPO DE EMISSÃO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO (H) CANCELADO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E M A P
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TITULO: **Benfeitorias e ampliação para garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal de Ferry Boat Ponta da Espera, localizados no Porto do Itaqui - São Luís - MA.**

LOGO:

PROJETO:

PLANTA DE DEMOLIR/CONSTRUIR
PLANTA BAIXA

Nº CONTRATADA:	Nº EMAP:	ESCALA:	Nº PRANCHA:
	DS-PE-2104-0003-R00	1:75	03 / 10
RESP. TÉCNICO:	DATA: MAIO-2015	REVISÃO: 00	

COR	PENA	ESP.
1	1	0,10
2	2	0,20
3	3	0,30
4	4	0,40
5	5	0,50
6	6	0,60
7	7	0,70
252	252	0,05
253	253	0,10

A1