


Alambrado com 13 fios de arame galvanizado revestido em PVC, fio 12 bwg (3.8 mm), fixado em estacas de concreto armado 10x10x250 cm (ponta reta) a cada 2.00 m, altura útil 2.00 m.



VISTA DO ALAMBRADO

ESCALA: 1/25



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E M A P
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO: Benfeitorias e ampliação para garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal de Ferry Boat Ponta da Espera, localizados no Porto do Itaqui - São Luís - MA.

LOGO:

PROJETO:

VISTA DO ALAMBRADO

Nº CONTRATADA:

Nº EMAP:

DS-PE-2203-0005-R00

ESCALA :

1/25

Nº PRANCHA:

05

RESP. TÉCNICO:

DATA:

MAIO 2015

REVISÃO:

00

05