

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1.0			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS			
1.1.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS			
1.1.1	EMAP-1	COMPOSIÇÕES EMAP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO PROPORCIONAL A EQUIPE EVIDENCIADO NA OBRA E CONFORME % AVANÇO FÍSICO DA OBRA
1.2.0			CANTEIRO DE OBRAS			
1.2.1	EMAP-2	COMPOSIÇÕES EMAP	CANTEIRO DE OBRAS	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
1.2.2	EMAP-3	COMPOSIÇÕES EMAP	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO PROPORCIONAL AOS DISPOSITIVOS EVIDENCIADOS NA OBRA E CONFORME % AVANÇO FÍSICO DA OBRA
1.3.0			SERVIÇOS DIVERSOS			
1.3.1	EMAP-4	COMPOSIÇÕES EMAP	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 PARA REMOÇÃO DE ENTULHO NÃO INERTE, INCLUINDO SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA .	UNID/MÊS	4,00	SERÁ MEDIDO POR UNID/MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	C-8	COTAÇÕES	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	124,31	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
2.2	EMAP-9	COMPOSIÇÕES EMAP	RETIRADA DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO INCLUSIVE ISOLAMENTO DE PONTO ELÉTRICO	UNID	19,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
2.3	C-10	COTAÇÕES	RETIRADA DE DIVISÓRIAS PISO-TETO (H=3,54M) EM PAINEL DE MDF/VIDRO E BANDEIRA EM VIDRO 8MM, ASSIM COMO PERFIS EM ALUMÍNIO	M2	67,40	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
2.4	C-15	COTAÇÕES	PORTA A SER RETIRADA	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
2.5	EMAP-39	COMPOSIÇÕES EMAP	CORTE DE FORRO DE GESSO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UNID	27,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
2.6	EMAP-40	COMPOSIÇÕES EMAP	CORTE DE FORRO DE GESSO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
3.0			MOVIMENTAÇÃO DE MOBÍLIAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS			
3.1	EMAP-5	COMPOSIÇÕES EMAP	RELOCAÇÃO DE MOBÍLIA, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E OUTROS, DAS SALAS PARA LOCAL DE INSTALAÇÃO/ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO E RETORNO ÀS SALAS - DPD	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
3.2	EMAP-6	COMPOSIÇÕES EMAP	RELOCAÇÃO DE MOBÍLIA, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E OUTROS, DAS SALAS PARA LOCAL DE INSTALAÇÃO/ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO E RETORNO ÀS SALAS - DAF	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
3.3	EMAP-7	COMPOSIÇÕES EMAP	RELOCAÇÃO DE MOBÍLIA, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E OUTROS, DAS SALAS PARA LOCAL DE INSTALAÇÃO/ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO E RETORNO ÀS SALAS - GEJUR	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
3.4	EMAP-8	COMPOSIÇÕES EMAP	RELOCAÇÃO DE MOBÍLIA, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E OUTROS, DAS SALAS PARA LOCAL DE INSTALAÇÃO/ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO E RETORNO ÀS SALAS - ALMOXARIFADO	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
4.0			DIVISÓRIAS E PAINÉIS			
4.1	C-11	COTAÇÕES	RELOCAÇÃO DE DIVISÓRIA PISO-TETO (H=3,54M) EM PAINEL DE MDF/VIDRO E BANDEIRA EM VIDRO 8MM, ASSIM COMO PERFIS EM ALUMÍNIO	M2	17,92	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
4.2	C-12	COTAÇÕES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PISO-TETO EM PAINEL DE MADEIRA CLARA MDF COM BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM E PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	M2	50,55	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
4.3	C-13	COTAÇÕES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PISO-TETO EM PAINEL E BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM E PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	M2	21,20	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
4.4	C-14	COTAÇÕES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (H=2,20M) EM PAINEL DE MADEIRA CLARA MDF COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	M2	28,10	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
5.0			PORTAS			
5.1	C-16	COTAÇÕES	PORTA A SER RELOCADA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UNID	4,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
5.2	C-17	COTAÇÕES	PORTA DE CORRER A SER INSTALADA (DIMENSÕES:0,90X2,10M)	UNID	5,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
5.3	C-18	COTAÇÕES	PORTA DE ABRIR A SER INSTALADA EM DIVISÓRIA (DIM:0,80X2,10M)	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6.1	91927	SINAPI-MA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO
6.2	91929	SINAPI-MA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO
6.3	91931	SINAPI-MA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
6.4	91992	SINAPI-MA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO
6.5	91996	SINAPI-MA	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO
6.6	97599	SINAPI-MA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO
6.7	EMAP-10	COMPOSIÇÕES EMAP	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR PARA LÂMPADAS TUBULARES, COM REAPROVEITAMENTO DA LUMINÁRIA	UNID	29,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
6.8	EMAP-11	COMPOSIÇÕES EMAP	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR PARA LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18/20W	UNID	9,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
6.9	EMAP-12	COMPOSIÇÕES EMAP	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES POR LED 18/20W	UNID	28,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
6.10	EMAP-13	COMPOSIÇÕES EMAP	REPOSICIONAMENTO DE ELETROCALHAS	M	60,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO
6.11	EMAP-14	COMPOSIÇÕES EMAP	CANAleta METÁLICA DE ALUMÍNIO 90X28MM COM TAMP A E DIVISÓRIA INTERNA, INCLUSIVE DERIVAÇÕES E CONEXÕES	M	40,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO
6.12	EMAP-15	COMPOSIÇÕES EMAP	MOLDURA 1P (ATÉ 02 PONTOS) PARA CANALETA METÁLICA DE ALUMÍNIO 90X28MM	UNID	5,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
6.13	EMAP-16	COMPOSIÇÕES EMAP	MOLDURA 2P (ATÉ 04 PONTOS) PARA CANALETA METÁLICA DE ALUMÍNIO 90X28MM	UNID	5,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
6.14	EMAP-17	COMPOSIÇÕES EMAP	EXTREMIDADE ABS S90	UNID	6,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
6.15	EMAP-18	COMPOSIÇÕES EMAP	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A BRANCA - NBR 14136	UNID	6,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
6.16	EMAP-19	COMPOSIÇÕES EMAP	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A VERMELHA - NBR 14136	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
6.17	EMAP-20	COMPOSIÇÕES EMAP	MÓDULO DE TOMADA RJ45	UNID	18,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
6.18	EMAP-21	COMPOSIÇÕES EMAP	MÓDULO DE TOMADA CEGO	UNID	16,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
6.19	C-46	COTAÇÕES	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	600,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO
6.20	91959	SINAPI-MA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO
6.21	91953	SINAPI-MA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO
6.22	EMAP-43	COMPOSIÇÕES EMAP	ISOLAMENTO DE PONTO ELÉTRICO EM DIVISÓRIA/CANAleta	UNID	20,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
6.23	EMAP-44	COMPOSIÇÕES EMAP	RETIRADA DE PONTO DE LÓGICA EM DIVISÓRIA/CANAleta	UNID	20,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
7.0			CLIMATIZAÇÃO			
7.1	EMAP-22	COMPOSIÇÕES EMAP	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID FORNECIDO E EVIDENCIADO O SEU RECEBIMENTO PELO FISCAL EMAP
7.2	EMAP-23	COMPOSIÇÕES EMAP	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID FORNECIDO E EVIDENCIADO O SEU RECEBIMENTO PELO FISCAL EMAP
8.0			PINTURA			
8.1	88489	SINAPI-MA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	286,63	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
8.2	88488	SINAPI-MA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	719,57	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
8.3	C-38	COTAÇÕES	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	124,31	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
9.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
9.1	C-39	COTAÇÕES	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M2	124,31	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
9.2	EMAP-41	COMPOSIÇÕES EMAP	FECHAMENTO DE ABERTURA DE FORRO DE GESSO DAS LUMINÁRIAS RELOCADAS	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
9.3	EMAP-42	COMPOSIÇÕES EMAP	FECHAMENTO DE ABERTURA DE FORRO DE GESSO DOS ARES CONDICIONADOS TIPO CASSETE RELOCADOS	UNID	2,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
9.4	88476	SINAPI-MA	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	76,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
9.5	98673	SINAPI-MA	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	76,00	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
9.6	98688	SINAPI-MA	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018	M	36,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO
9.7	99803	SINAPI-MA	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	719,57	SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO
10.0			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
10.1	C-40	COTAÇÕES	MOBILIZAÇÃO DE 06 MÓDULOS HABITACIONAIS TERMOACUSTICOS +TENDA	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
10.2	C-41	COTAÇÕES	MONTAGEM DE 06 MÓDULOS HABITACIONAIS TERMOACUSTICOS+TENDA	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
10.3	C-42	COTAÇÕES	LOCAÇÃO DE 06 MÓDULOS HABITACIONAIS TERMOACUSTICOS C/ AR CONDICIONADO/ MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	4,00	SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO
10.4	C-43	COTAÇÕES	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL - 10X10m	MÊS	4,00	SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO
10.5	C-44	COTAÇÕES	DESMONTAGEM DE 06 MÓDULOS HABITACIONAIS TERMOACUSTICOS +TENDA	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
10.6	C-45	COTAÇÕES	DESMOBILIZAÇÃO DE 06 MÓDULOS HABITACIONAIS TERMOACUSTICOS +TENDA	UNID	1,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
10.7	EMAP-24	COMPOSIÇÕES EMAP	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4X10,00 mm2, 450/750v - Fornecimento e Instalação	M	70,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO
10.8	EMAP-25	COMPOSIÇÕES EMAP	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIM:20X20X10CM	UNID	3,00	SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO
10.9	93671	SINAPI-MA	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO
10.10	93009	SINAPI-MA	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO
10.11	93018	SINAPI-MA	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO
10.12	93014	SINAPI-MA	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO
10.13	EMAP-26	COMPOSIÇÕES EMAP	FIXAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 2" COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA	M	40,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO
10.14	90437	SINAPI-MA	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1,00	SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO
10.15	C-46	COTAÇÕES	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	70,00	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO
10.16	95730	SINAPI-MA	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	37,56	SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO
11.0 ACRÉSCIMO PARA ADICIONAL NOTURNO						
11.1	EMAP-27	COMPOSIÇÕES EMAP	ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA ELETRICISTA, INCLUSIVE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 15% (SINDUSCON-MA)	H	120,00	SERÁ MEDIDO NA ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME EVIDENCIAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATÉ 05H)
11.2	EMAP-28	COMPOSIÇÕES EMAP	ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA PEDREIRO	H	120,00	SERÁ MEDIDO NA ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME EVIDENCIAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATÉ 05H)
11.3	EMAP-29	COMPOSIÇÕES EMAP	ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	600,00	SERÁ MEDIDO NA ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME EVIDENCIAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATÉ 05H)
11.4	EMAP-30	COMPOSIÇÕES EMAP	ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA SERVENTE	H	1920,00	SERÁ MEDIDO NA ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME EVIDENCIAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATÉ 05H)
11.5	EMAP-31	COMPOSIÇÕES EMAP	ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	120,00	SERÁ MEDIDO NA ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME EVIDENCIAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATÉ 05H)
11.6	EMAP-32	COMPOSIÇÕES EMAP	ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA PINTOR	H	120,00	SERÁ MEDIDO NA ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME EVIDENCIAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATÉ 05H)
11.7	EMAP-33	COMPOSIÇÕES EMAP	ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA SERRALHEIRO	H	270,00	SERÁ MEDIDO NA ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME EVIDENCIAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATÉ 05H)
11.8	EMAP-34	COMPOSIÇÕES EMAP	ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA VIDRACEIRO	H	270,00	SERÁ MEDIDO NA ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME EVIDENCIAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATÉ 05H)
11.9	EMAP-35	COMPOSIÇÕES EMAP	ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA GESSEIRO	H	270,00	SERÁ MEDIDO NA ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME EVIDENCIAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATÉ 05H)
11.10	EMAP-36	COMPOSIÇÕES EMAP	ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	270,00	SERÁ MEDIDO NA ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME EVIDENCIAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATÉ 05H)
11.11	EMAP-37	COMPOSIÇÕES EMAP	ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	270,00	SERÁ MEDIDO NA ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME EVIDENCIAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATÉ 05H)
11.12	EMAP-38	COMPOSIÇÕES EMAP	ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA TÉCNICO SEGURANÇA/MEIO AMBIENTE (MENSALISTA)	MÊS	4,00	SERÁ MEDIDO NA ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME EVIDENCIAS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATÉ 05H)