



## Esc.1:50



## Esc.1:50



- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO.
- 2- CONCRETO ESTRUTURAL- fck = 40MPa.
- 3- MÓDULO DE DEFORMAÇÃO SECANTE: Ec= 31.9GPa.
- 4- CONSIDERANDO ALFA = 1,0, O COEFICIENTE DE CORREÇÃO E O CHAMSE COMO O ACRESCIDO USADO NÃO SEJA DE MANEIRA ORIGEM MINERALÓGICA DO ESPECIFICADO, É NECESSÁRIO CONTATAR O PROJETISTA.
- 5- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 360kg/m3.
- 6- FATOR MÁXIMO AUMENTO: 30% (+0,45).
- 7- DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO (VIGAS): 19,0mm (Brita 1).
- 8- DIMENSÃO MÁX. AGREGADO (LAJES, PLÁTOS): 25,0mm (Brita 2).
- 9- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
- 10- APARELHOS DE APOIO: NEOPRENE PRETADO DUREZA SHORE A=60.
- 11- PARA PERFIL LONGITUDINAL, VER DESENHO 0005.
- 12- PARA LOCAÇÃO DE ESTACAS, VER DESENHO 0005.

|   |               |            |                          |                  |              |                      |
|---|---------------|------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| E   | B             | 06/11/2019 | F.MIHALIK                | F.MIHALK         | -----        | DETALHE DE JUNTA     |
| D   | B             | 11/10/2019 | F.MIHALIK                | F.MIHALK         | -----        | QUANTIDADES          |
| REV.  | TIPO DE EMIS. | DATA       | ELABORADO POR            | VERIFICADO POR   | VALIDADO POR | DESCRIÇÃO DA REVISÃO |
| (A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADA   |               |            |                          |                  |              |                      |
| <div><div></div><div><div>PORTO DO<br/>ITAQUI</div><div>Nº Emap: 2018.15-DE-EST-2001-0009 DATA: OUTUBRO/2019 REVISÃO: 0</div></div></div> <div>PROJETO EXECUTIVO - PONTA DA ESPERA</div> <div>PASSARELA - TRECHO 2 E 3 - FORMA</div> |               |            |                          |                  |              |                      |
| PROJETO: FERNANDO M. MIHALIK  |               |            | CRIA/CAU: 2603750747     | Nº CONTRATANTE:  |              |                      |
| RESP. TÉCNICO: VERA LÚCIA F. B. LOURENÇO  |               |            | CONTRATADA: FALCÃO BAUER | ESCALA: INDICADA |              | Nº PRANCHAS: 09      |