



Obra
Conclusão da Praça de Resíduos

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Critério
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	SERÁ MEDIDO DE ACORDO COM AVANÇO MENSAL DA OBRA E PROPORCIONAL AO EFETIVO COMPROVADO PRESENTE EM CAMPO.
2	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	SERÁ MEDIDO INICIALMENTE 50% APÓS APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 50% APÓS A APROVAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.
3	Execução de sondagem	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A ENTREGA DO RELATÓRIO DE SONDAGEM E ACEITAÇÃO DO FISCAL
4	PRAÇA DAS CACAMBAS	SERÁ 3% APÓS EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS, 55% APÓS A INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA E 42% INSTALAÇÃO DO ACM (COM AS CORES PREVISTAS EM ANTEPROJETO), EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS E APÓS ACEITAÇÃO DO FISCAL
5	CENTRAL DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS	-
5.1	COBERTURA	SERÁ MEDIDO 50% APÓS A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E 50% APÓS A EXECUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA E ACEITAÇÃO DO FISCAL
5.2	TETO	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A EXECUÇÃO DA PINTURA E ACEITAÇÃO DO FISCAL

5.3	PINTURA EXTERNA	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A EXECUÇÃO DA PINTURA E ACEITAÇÃO DO FISCAL
5.4	RAMPA E PASSEIO	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A CONSTRUÇÃO DAS RAMPAS COM INSTALAÇÃO DOS CORRIMÃOS E ACEITAÇÃO DOS FISCAL
6	ABRIGO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	-
6.1	SERVIÇOS INICIAIS	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A EXECUÇÃO DA LIMPEZA E LOCAÇÃO DA OBRA
6.2	FUNDAÇÃO DIRETA	SERÁ MEDIDO 50% APÓS A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO E 50% APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRAPISO, IMPEAMEABILIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DO FISCAL
6.3	SUPERESTRUTURA	SERÁ MEDIDA APÓS EXECUÇÃO DE 100% DA ALVENARIA, COBERTURA PRE-MOLDADA E ACEITAÇÃO DO FISCAL.
6.4	ACABAMENTOS	-
6.4.1	PAREDES INTERNAS/EXTERNAS E TETO	SERÁ MEDIDA APÓS EXECUÇÃO DE 100% DA PINTURA INTERNA, EXTERNA E ACEITAÇÃO DO FISCAL.

6.4.2	PISO E COBERTURA METÁLICA	SERÁ MEDIDO 1% APÓS EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO; 57% APÓS A INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA E 42% INSTALAÇÃO DO ACM (COM AS CORES PREVISTAS EM ANTEPROJETO) E APÓS ACEITAÇÃO DO FISCAL
6.5	PORTÕES	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A INSTALAÇÃO DOS PORTÕES E ACEITAÇÃO DO FISCAL
6.6	TANQUES	-
6.6.1	ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A EXECUÇÃO DAS ESCAVAÇÕES, LANÇAMENTO DO LASTRO E ACEITAÇÃO DO FISCAL
6.6.2	ESTRUTURA	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DOS TANQUES E ACEITAÇÃO DO FISCAL
6.6.3	ACABAMENTO E TAMPAS METÁLICAS	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS METÁLICAS E ACEITAÇÃO DO FISCAL
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-
7.1	CABOS	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A PASSAGEM DOS CABOS, TESTE DO SISTEMA E ACEITAÇÃO DO FISCAL

7.2	ELETRODUTOS	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS E ACEITAÇÃO DO FISCAL
7.3	DISJUNTORES E CAIXAS	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A INSTALAÇÃO DOS DINJUNTORES, CAIXAS, TESTE DO SISTEMA E ACEITAÇÃO DO FISCAL
7.4	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, TESTE DO SISTEMA E ACEITAÇÃO DO FISCAL
7.5	ILUMINAÇÃO	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TESTE DO SISTEMA E ACEITAÇÃO DO FISCAL
7.6	MATERIAL A PROVA DE EXPLOÇÃO- ABRIGO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TESTE DO SISTEMA E ACEITAÇÃO DO FISCAL
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A INSTALAÇÃO DA CABINE COM CHUVEIRO E LAVA OLHOS E ACEITAÇÃO DO FISCAL
9	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A EXECUÇÃO DA DRENAGEM E ACEITAÇÃO DO FISCAL
10	SINALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DO FISCAL

11	PAISAGISMO	-
11.1	ESCAVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL PARA O GRAMADO	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A ESCAVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL COM TERRA PRETA E ACEITAÇÃO DO FISCAL
11.2	CANTEIROS E ESPÉCIES ORNAMENTAIS	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A EXECUÇÃO DOS CANTEIROS E PLANTIO DAS ESPÉCIES ORNAMENTAIS E ACEITAÇÃO DO FISCAL
11.3	PLACAS DE CONCRETO, ÁREA E ALVENARIA PARA SUPORTE DAS COMPOSTEIRAS	SERÁ MEDIDO 100% APÓS EXECUÇÃO DA ÁREA DAS COMPOSTEIRAS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE CONCRETO E ACEITAÇÃO DO FISCAL
12	PAVIMENTAÇÃO	-
12.1	DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO	SERÁ MEDIDO 100% APÓS A DEMOLIÇÃO, DESTINAÇÃO CORRETA DO MATERIAL E ACEITAÇÃO DO FISCAL
12.2	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	SERÁ MEDIDO 50% APÓS A EXECUÇÃO DA ARMAÇÃO DO PAVIMENTO E 50% APÓS A EXECUÇÃO DA CURA QUÍMICA E ACEITAÇÃO D FISCAL
13	CERCA E PORTÕES	SERÁ MEDIDO 50% APÓS A INSTALAÇÃO DA CERCA E 50% APÓS A INSTALAÇÃO DOS PORTÕES E DISPOSITIVOS CONTRA QUEDA E ACEITAÇÃO DO FISCAL

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

14	SERVIÇOS FINAIS	SERÁ MEDIDO 35% APÓS A EXECUÇÃO DA LIMPEZA DA OBRA E 65% APÓS ENTREGA DO DATABOOK E ACEITAÇÃO DO FISCAL
----	-----------------	---