



AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPROMITO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
<b>Cobertura - Armadura negativa</b>					
50A	1	6,3	16	478	7648
50A	2	6,3	47	572	26884
50A	3	6,3	53	773	40969
50A	4	6,3	143	586	83798
50A	5	6,3	107	808	86456
50A	6	6,3	44	714	31416
50A	7	6,3	79	570	45030
50A	8	6,3	54	500	27000
50A	9	6,3	55	443	24365
<b>Cobertura - Armadura positiva</b>					
50A	1	6,3	12	479	5748
50A	2	6,3	137	808	110696
50A	3	6,3	45	707	31815
50A	4	6,3	69	586	40434
50A	5	6,3	53	773	40969
50A	6	6,3	37	500	18500
50A	7	6,3	118	588	69384
50A	8	6,3	60	572	34320
50A	9	6,3	17	492	8364
50A	10	6,3	51	441	22455
50A	11	6,3	19	571	10849

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6.3	7689	1884
Peso Total	50A =		1884 kg

[illegible]

A	E	01/02/2019	PY	C.OLIVEIRA	-----	PARA APROVAÇÃO	
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	
(A) PRELIMINAR	(B) PARA APROVAÇÃO	(C) PARA INFORMAÇÃO	(D) PARA COTAÇÃO	(E) APROVADO / PARA COTAÇÃO	(F) COMO COMPRADO	(G) COMO CONSTRUÇÃO	(H) CANCELADO
<div>  <div> <p>TÍTULO:</p> <p><b>PROJETO DE ESTRUTURA</b></p> <p><b>PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS</b></p> <p><b>ARMAÇÃO LAJES (COBERTURA)</b></p> <p>Nº PROJETO: <b>2018.13-DE-EST-2109-0015</b></p> <p>DATA: <b>JANEIRO/19</b></p> <p>REVISÃO: <b>A</b></p> </div> </div>							
<p><b>PROJETO ESTRUTURAL - CORPO DE BOMBEIROS</b></p>							
PROJETOISTA: <b>C.OLIVEIRA</b>		CREA/CAI: <b>5063315792</b>		Nº CONTRATADA: <b>XXXXXXXXXXXXXXX</b>			
RESP. TÉCNICO: <b>Engº Vera L.F.B.</b>		CONTRATADA:		ESCALA: <b>INDICADAS</b>		Nº PRANCHAS: <b>15/15</b>	