

	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP PORTO DO ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			
	TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos Serviços de Modernização da Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cuijpe e da Ponta da Espera			
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Edivan Mesquita	Documento Número: 2025 – CM – GER – 1001 – 0013 – R00	DATA: Nov./2025	REVISÃO: 0	Nº FOLHA: 1 de 11

OBJETIVO

Este documento fixa as condicionantes para a medição dos serviços relacionados ao objeto deste Termo de Referência:

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

A seguir são descritos os critérios para medição de cada item contratado.

1 MOBILIZAÇÃO

1.1 Infraestrutura Geral Canteiro de Obras


Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.1.1	Elaboração de Projeto de Canteiro de obras contemplando seus respectivos Projetos Complementares de Infraestrutura Civil, Elétrica e Hidrossanitário necessários, inclusive Aterramento e Spda (Caso Necessário) inclusive emissão de ART's	Unid.	1

Será medido por integralmente uma única vez por unidade de serviço executado, mediante apresentação dos desenhos e documentos relacionados as disciplinas (civil, elétrica, hidrossanitário etc.) em conformidade as Normas Regulamentadoras e aprovação da Fiscalização, até o limite do quantitativo da planilha orçamentária, contemplando toda a infraestrutura para atendimento ao contrato em conformidade as etapas de execução.

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.1.2	Taxa do Crea - Anotação de Responsabilidade Técnica	Unid.	5

Será medido após entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT devidamente registrada no órgão do conselho de classe do profissional responsável técnico, compreendendo todos os custos para emissão e pagamento, com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite de quantitativo da planilha orçamentária (não será aceito ART com a informação de RASCUNHO).

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.1.3	Apresentação de Laudo de SPDA incluindo projeto e medição de resistência ôhmica do solo (Sob Demanda)	Unid.	1

	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP PORTO DO ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			
	TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos Serviços de Modernização da Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera			
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Edivan Mesquita	Documento Número: 2025 – CM – GER – 1001 – 0013 – R00	DATA: Nov./2025	REVISÃO: 0	Nº FOLHA: 2 de 11

Será medido uma única vez sob demanda, por unidade de laudo técnico emitido com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, compreendendo todos os custos para emissão e pagamento, entregue pela contratada e com aprovação da Fiscalização.

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.1.4	Fornecimento e Instalação de Placa de Identificação de Obra Pública, Tipo Banner/Plotter, constituída por Lona e Impressão Digital, Inclusive Suportes de Fixação	Unid.	1

Será medido integralmente uma única vez por unidade de serviço executado, compreendendo todos os custos de fornecimento e execução em conformidade a padronização do template vigente e aprovado pela fiscalização.


Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.1.5	Instalação Provisória Tapume com Telha Metálica	Unid.	1

Será medido uma proporcionalmente, de acordo com a quantidade de materiais (isolamento) efetivamente aplicado por m² em função da área disponibilizada para Canteiro com tapume em telha metálica, incluindo portão e guarita.

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.1.6	Instalação Provisória de Entrada De Energia Elétrica	Unid.	2

Será medido proporcionalmente, por unidade de instalação efetivamente concluída, compreendendo todos os custos com mão de obra, infraestrutura em baixa tensão necessária incluindo, sem se limitar a equipamentos, ferramental, aterramento, insumos, máquinas, taxas para instalação de entrada de energia elétrica até o quadro de alimentação para os containers escritórios de uso das equipes de gerenciamento. O valor referente a este item será medido após a efetiva ligação de energia do padrão de entrada para alimentação dos containers escritório da CONTRATADA e entrega do Laudo de aterramento devidamente assinado por um profissional competente. O serviço em referência deverá ter aprovação da Fiscalização.

	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP PORTO DO ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			
	TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos Serviços de Modernização da Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera			
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Edivan Mesquita	Documento Número: 2025 – CM – GER – 1001 – 0013 – R00	DATA: Nov./2025	REVISÃO: 0	Nº FOLHA: 3 de 11

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.1.7	Instalação Provisória de água potável e esgoto incluindo, caixa d'água, acessórios de conexão.	Unid.	2

Será medido proporcionalmente, por unidade de instalação efetivamente concluída. Este serviço compreende todos os custos com mão de obra e infraestrutura hidrossanitária para atendimento as instalações do canteiro de obras, sendo medido após a efetiva ligação e funcionamento. O serviço em referência deverá ter aprovação da Fiscalização.

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.1.8	Instalação Provisória de Infraestrutura Elétrica do Ponto de Entrega da Concessionária até o Quadro de Alimentação do Container	Unid.	2


Será medido proporcionalmente, por unidade de instalação efetivamente concluída, compreendendo todos os custos para fornecimento e instalação da infraestrutura elétrica em baixa tensão necessária incluindo, sem se limitar a equipamentos, ferramental, aterramento, insumos, máquinas necessárias para alimentação/interligação dos containers escritórios de uso das equipes de gerenciamento a partir do ponto de entrega da Concessionária.

O valor referente a este item será medido após a efetiva ligação de energia dos containers escritório da CONTRATADA e entrega do Laudo de aterramento devidamente assinado por um profissional competente. O serviço em referência deverá ter aprovação da Fiscalização.

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.1.9	Mobilização de Container	Unid.	4

Será medido proporcionalmente, por unidade de container efetivamente mobilizado em conformidade a etapa de execução do contrato. O item abrange todos os custos necessários para mobilização do equipamento até o local de execução do serviço, com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite quantitativo da planilha orçamentária.

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.1.10	Mobilização de Container - Canteiro Avançado Cujupe	Unid.	1

	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP PORTO DO ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			
	TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos Serviços de Modernização da Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera			
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Edivan Mesquita	Documento Número: 2025 – CM – GER – 1001 – 0013 – R00	DATA: Nov./2025	REVISÃO: 0	Nº FOLHA: 4 de 11

Será medido uma única vez, por unidade de container efetivamente mobilizado em conformidade a etapa de execução do contrato. O item abrange todos os custos necessários para mobilização do equipamento até o local de execução do serviço, com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite quantitativo da planilha orçamentária.

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.1.11	Aterramento para Estruturas Metálicas/Containers/Tapumes Etc	Unid.	5

Será medido proporcionalmente, por unidade de instalação efetivamente concluída, compreendendo todos os custos com mão de obra e demais insumos incluindo, sem se limitar a equipamentos, ferramental, materiais e acessórios para aterramento. O valor referente a este item será medido após a efetiva ligação/equipotencialização da infraestrutura metálica de containers escritório/tapumes da CONTRATADA e entrega do Laudo de aterramento com ART devidamente assinado por um profissional competente. O serviço em referência deverá ter aprovação da Fiscalização.


1.2 Relatório Técnico Preliminar de Ponto de Partida (Sob Demanda)

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.2.1	Elaboração de relatório técnico multidisciplinar de "ponto de partida" contemplando o reconhecimento das obras e projetos em andamento e status do planejamento de cada empreendimento - Modernização Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária	Unid.	1

Será medido uma única vez (sob demanda) por unidade de relatório entregue pela contratada e aprovado pela fiscalização, uma vez observado os critérios estabelecidos no item 2.4.2 do TR e percentuais para pagamento estabelecidos na Tabela 1 - Critério de Pagamento Relatório de Ponto de Partida - Modernização Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária.

Tabela 1 - Critério de Pagamento Relatório de Ponto de Partida - Modernização Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária.

Requisitos	Prazo	Porcentagem (%)	Peso (%)
Entregue no Prazo	Até dia 03 do mês	100% da unidade do mês	30% do valor do Relatório
	De 04 a 07 do Mês	75% da unidade do mês	

	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP PORTO DO ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			
	TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos Serviços de Modernização da Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera			
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Edivan Mesquita	Documento Número: 2025 – CM – GER – 1001 – 0013 – R00	DATA: Nov./2025	REVISÃO: 0	Nº FOLHA: 5 de 11

	Depois do dia 07	50% da unidade do mês	
	Não entregou o relatório	0% da unidade do mês	
Qualidade das Informações contidas nos Relatórios	Contém todas as informações solicitadas e atualizadas	100%	40% do valor do Relatório
	Somente 01 informação Desatualizada	50%	
	Mais de uma informação Desatualizada	10%	
Presença em campo, reuniões (participação ativa com ideias e sugestões de melhorias e produtividade devidamente comprovada)	Condução das reuniões com ideias e sugestões para melhoria dos processos e produtividade da obra e registro de Atas	100% da unidade do mês	30% do valor do Relatório
	Condução das reuniões sem ideias e sugestões para melhoria dos processos e produtividade da obra, com registro de Atas	75% da unidade do mês	
	Não Conduzir as reuniões	0% da unidade do mês	

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
1.2.2	Elaboração de relatório técnico multidisciplinar de "ponto de partida" contemplando o reconhecimento das obras/projetos em andamento, status do planejamento do empreendimento e aprovação de toda a documentação contratual para execução de seus serviços - Iluminação da Área Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera	Unid.	1

Será medido uma única vez (sob demanda) por unidade de relatório entregue pela contratada e aprovado pela fiscalização, uma vez observado os critérios estabelecidos no item 2.4.2 do TR e percentuais para pagamento estabelecidos na Tabela 2 - Critério de Pagamento Relatório de Ponto de Partida - Iluminação da Área Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera.


	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP PORTO DO ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			
	TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos Serviços de Modernização da Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera			
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Edivan Mesquita	Documento Número: 2025 – CM – GER – 1001 – 0013 – R00	DATA: Nov./2025	REVISÃO: 0	Nº FOLHA: 6 de 11


Tabela 2 - Critério de Pagamento Relatório de Ponto de Partida - Iluminação da Área Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera.

Requisitos	Prazo	Porcentagem (%)	Peso (%)
Entregue no Prazo	Até dia 03 do mês	100% da unidade do mês	30% do valor do Relatório
	De 04 a 07 do Mês	75% da unidade do mês	
	Depois do dia 07	50% da unidade do mês	
	Não entregou o relatório	0% da unidade do mês	
Qualidade das Informações contidas nos Relatórios	Contém todas as informações solicitadas e atualizadas	100%	40% do valor do Relatório
	Somente 01 informação Desatualizada	50%	
	Mais de uma informação Desatualizada	10%	
Presença em campo, reuniões (participação ativa com ideias e sugestões de melhorias e produtividade devidamente comprovada)	Condução das reuniões com ideias e sugestões para melhoria dos processos e produtividade da obra e registro de Atas	100% da unidade do mês	30% do valor do Relatório
	Condução das reuniões sem ideias e sugestões para melhoria dos processos e produtividade da obra, com registro de Atas	75% da unidade do mês	
	Não Conduzir as reuniões	0% da unidade do mês	

2 RELATÓRIOS DE COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
2.1	Relatório de Coordenação de Serviços	Unid.	22

Será medido, proporcionalmente, estando **condicionado** a apresentação e aprovação dos relatórios (**itens 3.1 a 3.2**). A medição deste item deve também considerar proporcionalmente, a quantidade de mão de obra e equipamentos disponíveis até o limite constante da composição de custo unitário, comprovando ainda, os custos com mobiliário, locações (veículos, containers, banheiro químico etc.) e demais insumos (câmera, celular corporativo, impressora, etc.) ou seja, para fins de

	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP PORTO DO ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			
	TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos Serviços de Modernização da Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera			
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Edivan Mesquita	Documento Número: 2025 – CM – GER – 1001 – 0013 – R00	DATA: Nov./2025	REVISÃO: 0	Nº FOLHA: 7 de 11

medição somente será considerado aquilo que efetivamente foi utilizado e comprovado pela Contratada conforme previsto na composição orçamentaria do referido item 2.1.

A equipe técnica que compõe este item, coordenará os serviços referente ao Gerenciamento dos empreendimentos (vide item 2.3 do TR), estando desta forma, o pagamento do item 2.1 condicionado a aprovação pela Fiscalização dos Relatórios constantes no item 3.1 a 3.2 ou seja, em caso de não aprovação do Relatório de Gerenciamento dos itens 3.1 a 3.2, **não caberá** também qualquer medição referente ao referido item 2.1.

Para aprovação do Relatório correspondente a este item, além das comprovações acima supracitadas, deverá ser considerado o atendimento aos requisitos e entregas estabelecidos no Termo de Referência, conforme disposto nos itens 2.4 – Metodologia e Organização dos Trabalhos e 2.10 – Resumo dos Entregáveis. A análise do Relatório por parte da Fiscalização procederá de acordo com a Tabela 4 - Critério de Pagamento Relatório de Coordenação de Serviços apresentada a seguir.

Tabela 3 - Critério de Pagamento Relatório de Coordenação de Serviços.

Requisitos	Prazo	Porcentagem (%)	Peso (%)
Entregue no Prazo	Até dia 03 do mês	100% da unidade do mês	30% do valor do Relatório
	De 04 a 07 do Mês	75% da unidade do mês	
	Depois do dia 07	50% da unidade do mês	
	Não entregou o relatório	0% da unidade do mês	
Qualidade das Informações contidas nos Relatórios	Contém todas as informações solicitadas e atualizadas	100%	40% do valor do Relatório
	Somente 01 informação Desatualizada	50%	
	Mais de uma informação Desatualizada	10%	
Presença em campo, reuniões (participação ativa com ideias e sugestões de melhorias e produtividade devidamente comprovada)	Condução das reuniões com ideias e sugestões para melhoria dos processos e produtividade da obra e registro de Atas	100% da unidade do mês	30% do valor do Relatório

	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP PORTO DO ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			
	TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos Serviços de Modernização da Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera			
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Edivan Mesquita	Documento Número: 2025 – CM – GER – 1001 – 0013 – R00	DATA: Nov./2025	REVISÃO: 0	Nº FOLHA: 8 de 11

	Condução das reuniões sem ideias e sugestões para melhoria dos processos e produtividade da obra, com registro de Atas	75% da unidade do mês	
	Não Conduzir as reuniões	0% da unidade do mês	

Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsável técnico do Contrato, a medição poderá ser executada com as devidas aprovações da Fiscalização, proporcionalmente e até o limite de quantitativo da planilha orçamentária.

3 RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO DE OBRAS

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
3.1	Relatório de Gerenciamento de Obras na Plataforma Office - Modernização Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária	Unid.	18

Será medido, proporcionalmente, após apresentação e aprovação dos Relatórios. A medição deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mão de obra e equipamentos disponíveis até o limite constante da composição de custo unitário, comprovando ainda, os custos com mobiliário, locações (veículos, containers etc.) e demais insumos, ou seja, para fins de medição somente será considerado aquilo que efetivamente foi utilizado e comprovado pela Contratada conforme previsto na composição orçamentaria do referido item 3.1.

Para aprovação do Relatório de que trata este item, além da comprovação da utilização da mão de obra e dos equipamentos, deverá ser considerado o atendimento aos requisitos e entregas estabelecidos no TR, conforme disposto nos itens 2.4 – Metodologia e Organização dos Trabalhos e 2.10 – Resumo dos Entregáveis.

A análise do Relatório por parte da Fiscalização deverá seguir em conformidade a Tabela 5 - Critério de Pagamento Relatório de Gerenciamento - Modernização Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária.


	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP PORTO DO ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			
	TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos Serviços de Modernização da Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera			
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Edivan Mesquita	Documento Número: 2025 – CM – GER – 1001 – 0013 – R00	DATA: Nov./2025	REVISÃO: 0	Nº FOLHA: 9 de 11


Tabela 4 - Critério de Pagamento Relatório de Gerenciamento - Modernização Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária.

Requisitos	Prazo	Porcentagem (%)	Peso (%)
Entregue no Prazo	Até dia 03 do mês	100% da unidade do mês	30% do valor do Relatório
	De 04 a 07 do Mês	75% da unidade do mês	
	Depois do dia 07	50% da unidade do mês	
	Não entregou o relatório	0% da unidade do mês	
Qualidade das Informações contidas nos Relatórios	Contém todas as informações solicitadas e atualizadas	100%	40% do valor do Relatório
	Somente 01 informação Desatualizada	50%	
	Mais de uma informação Desatualizada	10%	
Presença em campo, reuniões (participação ativa com ideias e sugestões de melhorias e produtividade devidamente comprovada)	Condução das reuniões com ideias e sugestões para melhoria dos processos e produtividade da obra e registro de Atas	100% da unidade do mês	30% do valor do Relatório
	Condução das reuniões sem ideias e sugestões para melhoria dos processos e produtividade da obra, com registro de Atas	75% da unidade do mês	
	Não Conduzir as reuniões	0% da unidade do mês	

Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsável técnico do Contrato, a medição poderá ser executada com as devidas aprovações da Fiscalização, proporcionalmente e até o limite de quantitativo da planilha orçamentária.

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
3.2	Relatório de Gerenciamento de Obras na Plataforma Office - Iluminação da Área Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera	Unid.	18

Será medido, proporcionalmente, após apresentação e aprovação dos Relatórios. A medição deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de

	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP PORTO DO ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			
	TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos Serviços de Modernização da Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera			
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Edivan Mesquita	Documento Número: 2025 – CM – GER – 1001 – 0013 – R00	DATA: Nov./2025	REVISÃO: 0	Nº FOLHA: 10 de 11


mão de obra e equipamentos disponíveis até o limite constante da composição de custo unitário, comprovando ainda, os custos com mobiliário, locações (veículos, containers etc.) e demais insumos, ou seja, para fins de medição somente será considerado aquilo que efetivamente foi utilizado e comprovado pela Contratada conforme previsto na composição orçamentaria do referido item 3.2.

Para aprovação do Relatório de que trata este item, além da comprovação da utilização da mão de obra e dos equipamentos, deverá ser considerado o atendimento aos requisitos e entregas estabelecidos no TR, conforme disposto nos itens 2.4 – Metodologia e Organização dos Trabalhos e 2.10 – Resumo dos Entregáveis.

A análise do Relatório por parte da Fiscalização deverá seguir em conformidade a Tabela 6 - Critério de Pagamento Relatório de Gerenciamento - Iluminação da Área Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera apresentada a seguir:

Tabela 5 - Critério de Pagamento Relatório de Gerenciamento - Iluminação da Área Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera.

Requisitos	Prazo	Porcentagem (%)	Peso (%)
Entregue no Prazo	Até dia 03 do mês	100% da unidade do mês	30% do valor do Relatório
	De 04 a 07 do Mês	75% da unidade do mês	
	Depois do dia 07	50% da unidade do mês	
	Não entregou o relatório	0% da unidade do mês	
Qualidade das Informações contidas nos Relatórios	Contém todas as informações solicitadas e atualizadas	100%	40% do valor do Relatório
	Somente 01 informação Desatualizada	50%	
	Mais de uma informação Desatualizada	10%	
Presença em campo, reuniões (participação ativa com ideias e sugestões de melhorias e produtividade devidamente comprovada)	Condução das reuniões com ideias e sugestões para melhoria dos processos e produtividade da obra e registro de Atas	100% da unidade do mês	30% do valor do Relatório

	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP PORTO DO ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			
	TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos Serviços de Modernização da Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera			
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Edivan Mesquita	Documento Número: 2025 – CM – GER – 1001 – 0013 – R00	DATA: Nov./2025	REVISÃO: 0	Nº FOLHA: 11 de 11

	Condução das reuniões sem ideias e sugestões para melhoria dos processos e produtividade da obra, com registro de Atas	75% da unidade do mês	
	Não Conduzir as reuniões	0% da unidade do mês	

4 DESMOBILIZAÇÕES

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
4.1	Desmobilização de Container – Canteiro Principal	Unid.	04

Será medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de container efetivamente desmobilizado, considerando todos os custos necessários para desmobilização com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite de quantitativo da planilha orçamentária.

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
4.2	Desmobilização de Container – Canteiro Avançado	Unid.	01

Será medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de container efetivamente desmobilizado, considerando todos os custos necessários para desmobilização com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite de quantitativo da planilha orçamentária.

Item	Descrição do Serviço	Unid. de Medida	Quant.
4.2	Desmobilização da Obra, Limpeza Geral Instalações Provisórias	Unid.	01

Será medido uma única vez proporcionalmente, por unidade em m² em função da área disponibilizada para as instalações do Canteiro delimitada pelo cercamento com telha metálica.

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, mão de obra e insumos necessários para a perfeita execução dos serviços relacionados a desmobilização geral com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite de quantitativo da planilha orçamentária.