


ESPECIFICAÇÕES DA ISOTELHA:



LEGENDA DE ACABAMENTOS	
PISO	1 - CERÂMICA 60x60 cm, PEI 5, COR AREIA E ACABAMENTO POLIDO 2 - CIMENTADO DESMOLDADO 3 - CERÂMICA 30x30 cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO FOSCO 4 - PISO VINÍLICO - COR CINZA CLARO 5 - CERÂMICA 60x60 cm, PEI 5, CINZA CLARO E ACABAMENTO FOSCO
PAREDE	1 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA 2 - REVESTIMENTO CERÂMICO 30x30 cm COR BRANCO ACABAMENTO FOSCO ATÉ H=1,50m 3 - CONFORME FACHADA 4 - REVESTIMENTO CERÂMICO 30x30 cm COR BRANCO ACABAMENTO FOSCO ATÉ O TETO
TETO	1 - PINTURA ACRÍLICA BRANCA SOBRE MASSA CORRIDA 3 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE FORRO DE GESSO
HACHURAS	 FORRO DE GESSO DRY-WALL ESTRUTURA DE CONCRETO


LEGENDA SISTEMA DE COBERTURA	
ITEM	QUANTIDADE
 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA COM PREENCHIMENTO EM PIR	142,00 m²
 PINGADEIRA EM PRE-MOLDADA DE CONCRETO	70,00 ml
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.	48,00 ml
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	12,50 ml

01 PLANTA COBERTURA
ESC: 1/50


NOTAS

- COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- COTAS NO OSSO.
- VERIFICAR MEDIDAS QUANDO DA EXECUÇÃO DA OBRA.
- MEDIDAS DE REVESTIMENTO:
 - EXTERNO = 5 cm
 - ÁREAS MOLHADAS = 2 cm
 - GESSO = 1 cm
- A EXECUÇÃO DAS PAREDES DE FECHAMENTO DAS PORTAS DOS ELEVADORES DEVEM SER APOS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
- PARA ESPECIFICAÇÕES DE PORTAS, JANELAS, SOLERAS, PEITORIS, BANCADAS E OUTROS ELEMENTOS, VER DESENHOS 2018.13-DE-ARQ-2109-0101 A 0107.
- PARA VISTAS DAS ÁREAS MOLHADAS, VER DESENHOS 2018.13-DE-ARQ-2109-0108 A 0112.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
PROJETO PAISAGISMO - 2018.13-DE-PSG-2109-0001	
PROJETO ESTRUTURAS - 2018.13-DE-EST-2109-0001 AO 0015	
PROJETO ELÉTRICA - 2018.13-DE-ELE-2109-0001 AO 0005	
PROJETO LÓGICA E TELEFONIA - 2018.13-DE-LOG-2109-0001 AO 0003	
PROJETO SPDA - 2018.13-DE-SPD-2109-0001 AO 0003	
PROJETO CLIMATIZAÇÃO - 2018.13-DE-CLI-2109-0001 AO 0004	
PROJETO HIDRÁULICA - 2018.13-DE-HID-2109-0001 AO 0006	
PROJETO COMBATE A INCÊNDIO - 2018.13-DE-BOM-2109-0001	



02 CORTE D-D
ESC: 1/50



03 CORTE B-B
ESC: 1/50

A	B	15/02/2019	RENATA_H	RENATA_MITI	----	PARA APROVAÇÃO
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
(A) PRELIMINAR	(B) PARA APROVAÇÃO	(C) PARA INFORMAÇÃO	(D) PARA COTAÇÃO	(E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO	(F) COMO CONSTRUÍDO	(G) COMO CONSTRUÍDO
<div><div></div><div><div>PORTO DO</div><div>ITAQUI</div></div></div> <div><div>TÍTULO</div><div>PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA</div><div>PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS</div><div>PLANTA COBERTURA, CORTE B-B E CORTE D-D</div></div> <div><div>Nº EMAP:</div><div>2018.13-DE-ARQ-2109-0007</div><div><div>DATA:</div><div>FEV/19</div></div><div><div>REVISÃO:</div><div>F</div></div></div> <div><div>PROJETO ARQUITETÔNICO - CORPO DE BOMBEIROS</div></div> <div><div>PROJETISTA:</div><div>Renata Hashitani</div><div><div>CREA/CAIA:</div><div>0600421408</div></div><div><div>Nº CONTRATADA:</div></div></div> <div><div>RESP. TÉCNICO:</div><div>Engª Vera L. F. B.</div><div><div>CONTRATADA:</div></div><div><div>ESCALA:</div><div>1/50</div></div><div><div>Nº PRANCHAS:</div><div>07/11</div></div></div>						