

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP  
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 006 /2017 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, com base nas informações obtidas pela Gerência de Projetos da EMAP, **RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** feito pela empresa CÁPUA ENGENHARIA, sobre itens do Edital da Licitação Pública da Concorrência Nº 006/2017 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção e modernização da subestação receptora, construção da subestação e demais instalações no Pátio GH do Porto do Itaqui – São Luís/MA.

**QUESTIONAMENTO 1:**

“Em nosso entendimento, o painel de média tensão, que consta no desenho DS-PI-1113-0005-R04 é existente, onde deverá ser fornecido somente o cubículo indicado no desenho DS-PI-1120-0033, está correto nosso entendimento? Se sim, é do nosso fornecimento o cubículo reserva?”

**RESPOSTA EMAP:**

Submetido o questionamento à área técnica, o setor solicitante da presente licitação, Gerência de Projetos (GEPRO), assim se manifestou sobre a questão:

“Para um bom entendimento é importante frisar que as duas subestações serão construídas pela contratada, por isso esse material/equipamento está aparecendo em um projeto como existente e em outro como serviço a ser executado (fornecimento e instalação). (DS-PI-1113-0005-R04 – SE Receptora e DS-PI-1120-0033 – SE Pátio H). Favor comparar os dois projetos das Subestações para sanar as dúvidas, assim como a PO que está dividida por local de realização dos serviços.

**QUESTIONAMENTO 2:**

O quadro de média tensão QGMT-01, é de fornecimento da contratada? Pois na planilha orçamentária consta como BDI de serviços (ver abaixo).

6.6.1	EMAP-130	COMPOSIÇÕES EMAP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO	UNID	1	-	98.767,34	98.767,34	0,85%	SERVIÇO
-------	----------	------------------	--	------	---	---	-----------	-----------	-------	---------

**RESPOSTA EMAP:**

O Fornecimento e instalação são de responsabilidade da Contratada, conforme composição de custo unitário, a qual consta materiais e equipamentos.

**QUESTIONAMENTO 3:**

“Para o painel de média tensão SF6 da subestação receptora, nas notas do diagrama, indica que a chave seccionadora é de 15Kv, porém nas especificações está 20Kv, qual informação devemos considerar?”

**RESPOSTA EMAP:**

Considerar a Chave Seccionadora de 15 Kv

**QUESTIONAMENTO 4:**

Na planilha orçamentaria, quando está na parte de BDI identificando como serviço, será de nosso escopo só o serviço de instalação sem o fornecimento do material?

Segue abaixo um exemplo.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	BDI
6.6.2	EMAP-177	COMPOSIÇÕES EMAP	TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 2.000 KVA	UNID	3	SERVIÇO
6.6.3	EMAP-178	COMPOSIÇÕES EMAP	TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 1.500 KVA	UNID	1	SERVIÇO
6.6.6	73857/1	SINAPI-MA	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	SERVIÇO

**RESPOSTA EMAP:**

Não, de acordo com a manifestação da GEPRO que segue:

“O Escopo da Contratada será Fornecimento e Instalação assim sendo evidenciado nas composições de custo, exceto em 09 (nove) itens, sendo que 08 itens da planilha orçamentária foi dividido o fornecimento da instalação, que são os Cabos de interligação da SE do Pátio H aos Quadros de alimentação dos Containers Refrigerados, que por questões estratégicas da EMAP houve-se a necessidade desta separação.”

São Luís/MA, 16 de novembro de 2017.

  
Caroline Santos Maranhão  
Presidente da CSL/EMAP