

Pedido Esclarecimento 02 – Empresa Impermear

De: Sandra <orcamentos@impermeiar.com.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de agosto de 2023 15:35
Para: csl <csl@emap.ma.gov.br>
Assunto: RES: LICITAÇÃO LRE ELETRONICA 011/2023 - PEDIDO ESCLARECIMENTO 02

A
EMAP

Att: Comissão de Licitação

REF: LICITAÇÃO LRE ELETRONICA 011/2023 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO BERÇO 103, INSTALAÇÃO DE CABEÇOS DO BERÇO 103 E REFORÇO NA ESTRUTURA DA SUBESTAÇÃO SE-03 NO PORTO DO ITAQUI EM SÃO LUÍS – MA

Bom dia!

Solicitamos esclarecer:

1. Qual o tipo de pavimentação deve ser removido e em qual item da planilha está previsto esta remoção?
2. Em qual local será armazenada a terra proveniente da remoção do aterro para abertura de visitas na laje?
3. Em qual item da planilha está previsto a remoção das manilhas utilizadas na abertura de visitas na laje?
4. Em qual item da planilha está previsto a recomposição do pavimento?
5. Está previsto periculosidade e/ou insalubridade?
6. Está previsto apenas exaustor no item plataforma de trabalho – berço 103. Não será necessário o insuflador também?

Att.

Eng.ª Sandra Amaral
Gerente Comercial
Rua Bonfim de Abreu, 88 – Maria Virgínia
Belo Horizonte/MG - CEP: 31.155-370
www.impermeiar.com.br
+55 (31) 3424 2000



Empresa Certificada ISO 9001 e ISO 45001

Questionamento 01. Qual o tipo de pavimentação deve ser removido e em qual item da planilha está previsto esta remoção?

Resposta 01: Há a previsão de demolição do pavimento de concreto armado do Berço 103 para as aberturas de acesso de pessoas e equipamentos. Esses serviços estão previstos na Planilha Orçamentária nos itens 2.5.4 e 2.6.4.

Questionamento 02. Em qual local será armazenada a terra proveniente da remoção do aterro para abertura de visitas na laje?

Resposta 02: O material será armazenado no canteiro de obras principal.

Questionamento 03. Em qual item da planilha está previsto a remoção das manilhas utilizadas na abertura de visitas na laje?

Resposta 03: A instalação e a remoção das manilhas utilizarão o caminhão guindauto previsto na composição “DESP_CANT - Manutenção do Canteiro” da Planilha Orçamentária – Composição Própria.

Questionamento 04. Em qual item da planilha está previsto a recomposição do pavimento?

Resposta 04: A recomposição do pavimento está prevista nos Itens 2.5.10 2.5.11; 2.6.10; e 2.6.11 da Planilha Orçamentária.

Questionamento 05. Está previsto periculosidade e/ou insalubridade?

Resposta 05: Conforme legislação, Normas Regulamentadoras e Acordo Coletivo de Trabalho da categoria, está previsto periculosidade de 15% apenas para os eletricitistas.

Questionamento 06. Está previsto apenas exaustor no item plataforma de trabalho – berço 103. Não será necessário o insuflador também?

Resposta 06: O orçamento revisado substituiu o “exaustor” por “ventilador”. Como a estrutura inferior do berço possui aberturas, o equipamento será suficiente para manter a circulação de ar na área das atividades.

São Luís – MA, 25 de agosto de 2023.

